**Dodatok č. 1**
K Zmluve o dielo č. 2024/126 zo dňa 13.03.2024
(ďalej len „dodatok č. 1")

## Článok I.
## Zmluvné strany

| | |
|---|---|
| **Objednávateľ:** | **Obec Maňa** |
| Sídlo: | Námestie M.R. Štefánika 7/1,<br>941 45 Maňa |
| V zastúpení: | Mgr. Tomáš Pražák starosta obce |
| IČO: | 00309061 |
| DIČ: | 2021059403 |
| IBAN: | SK56 5600 0000 0022 6977 9001 |
| SWIFT/BIC: | KOMASK2X |
| (ďalej len „Kupujúci") | |

a

| | |
|---|---|
| **Zhotoviteľ:** | **BenátCentrum, spol. s.r.o.** |
| Sídlo: | Bernolákova 1,<br>953 01 Zlaté Moravce |
| Zápis v: | Obchodom registri Okresného súdu Nitra,<br>Oddiel: Sro<br>vložka č. 10020/N, |
| V zastúpení: | Ing. Igor Štrba, konateľ |
| IČO: | 36518212 |
| DIČ: | 2020145853 |
| SWIFT/BIC | VÚB, a.s. |
| IBAN | SK78 0200 0000 0011 8713 5953 |
| (ďalej len „predávajúci") | |
| (spoločne tiež ako „zmluvné strany") | |

## Článok II.
## Preambula

Zmluvné strany sa v súlade s § 18, ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov a v súlade s bodom 2. Článku X. zmluvy o dielo č. 2024/126 zo dňa 13.03.2024, ktorej predmetom je: ***„Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu telocvične základnej školy Maňa"*** (ďalej len „Zmluva") dohodli na tomto dodatku č.1 k Zmluve.

## Článok III.
## Predmet dodatku č.1

1. V zmluve, v článku č. III Cena za Dielo, sa mení a dopĺňa nasledovne:

<u>pôvodné znenie:</u>

*cena za celý predmet plnenia: 324 800,-€ bez DPH, 64 960,-€ DPH*
*389 760,-€ spolu s DPH*

*sa mení nasledovne:*

*cena za celý predmet plnenia: 320 763,74,-€ bez DPH, 64 152,75,-€ DPH*
*384 916,49,-€ spolu s DPH*

2. *Pôvodná príloha č. 1 rozpočet, sa mení a dopĺňa tak, ako je to uvedené v tomto dodatku č. 1.*

## IV.
## Záverečné ustanovenia dodatku č. 1

1. Ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli dotknuté týmto dodatkom č 1 zostávajú platné a účinné v pôvodnom, nezmenenom znení.
2. Tento dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcom po dni jeho zverejnenia.
3. Tento dodatok č.1 je vyhotovený v 3 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží 2 rovnopisy a zhotoviteľ 1 rovnopis.
4. Tento dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy a jej ustanovenia sa budú vykladať mutatis mutandis vo vzťahu k tomuto Dodatku č. 1.
5. Neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy tvoria nasledovné prílohy:
   príloha č. 1 ocenený zoznam položiek
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 1 pred jeho podpisom prečítali, rozumejú jeho obsahu, že bol uzavretý slobodne, vážne a určite a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

V Mani, dňa 04.10.2024

**Za Objednávateľa:**

OBEC MAŇA

.....
Mgr. Tomáš Pražák,
starosta obce

V Zlatých Moravciach, dňa 04.10.2024

**Za Zhotoviteľa:**

BenátCentrum spol. s r. o.
953 01 Zlaté Moravce, Bernolákova 1
IČO: 36 518 212 IČ DPH: SK2020145853

.....
Ing. Igor Štrba
konateľ

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 02-10-2024
**Stavba:** **Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu telocvične základnej školy, Maňa**

JKSO:
Miesto: k.ú. Veľká Maňa,

KS:
Dátum: 4.10.2024

Objednávateľ:
Obec Maňa, M. R. Štefánika 1, Maňa

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
BenátCentrum spol s.r.o.

IČO: 36518212
IČ DPH: SK2020145853

Projektant:
Ing. arch. Katarína Stajančová

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správnemu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru.
Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela.
Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie.
Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ naceni rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.

**Cena bez DPH** **320 763,74**

| | Sadzba dane | Základ dane | Výška dane |
|---|---|---|---|
| DPH základná | 20,00% | **0,00** | **0,00** |
| znížená | 20,00% | **320 763,74** | **64 152,75** |

**Cena s DPH** v **EUR** **384 916,49**

**Projektant** **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ** **Zhotoviteľ**

4.10.2024

OBEC MAŇA

4.10.2024

BenátCentrum
953 01 Zlaté Moravce, Bernolákova 1
IČO: 36 518 212 IČ DPH: SK2020145853

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kód: | 02-10-2024 | | |
| **Stavba:** | **Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu telocvične základnej školy, Maňa** | | |
| Miesto: | **k.ú. Veľká Maňa,** | Dátum: | 04.10.2024 |
| Objednávateľ: | Obec Maňa, M. R. Štefánika 1, Maňa | Projektant: | Ing. arch. Katarína Stajančová |
| Zhotoviteľ: | BenátCentrum spol s.r.o. | Spracovateľ: | |

| Kód | Popis | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtov** | | **320 763,74** | **384 916,49** |
| a | Oprávnené náklady | 293 095,19 | 351 714,23 |
| 1 | **Zateplenie obvodových konštrukcií** | 149 234,44 | 179 081,33 |
| 2 | **Zateplenie strešného plášťa** | 69 361,82 | 83 234,18 |
| 3 | **Výmena obvodových výplní otvorov** | 28 794,55 | 34 553,46 |
| 3.1. | **Výmena obvodových výplní otvorov - menej práce** | -4 036,26 | -4 843,51 |
| 5 | **VYKUROVANIE TELOCVIČŇA** | 34 333,00 | 41 199,60 |
| 6 | **Elektroinštalácia** | 10 915,53 | 13 098,64 |
| 7 | **Plynoinštalácia** | 396,72 | 476,06 |
| 8 | **Zdravotechnika** | 4 095,39 | 4 914,47 |
| b | Neoprávnené náklady | 27 668,55 | 33 202,26 |
| 1 | **Zateplenie obvodových konštrukcií** | 13 970,02 | 16 764,02 |
| 4 | **Výmena dverí kotolne a kryty radiátorov** | 2 837,95 | 3 405,54 |
| 5 | **VYKUROVANIE TELOCVIČŇA** | 207,75 | 249,30 |
| 7 | **Plynoinštalácia** | 10 652,83 | 12 783,40 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu telocvične základnej školy, Maňa

Objekt:

a - Oprávnené náklady

Časť:

**1 - Zateplenie obvodových konštrukcií**

| | | | |
|---|---|---|---|
| JKSO: | | KS: | |
| Miesto: | k.ú. Veľká Maňa, | Dátum: | 04.10.2024 |
| Objednávateľ: | | IČO: | |
| | Obec Maňa, M. R. Štefánika 1, Maňa | IČ DPH: | |
| Zhotoviteľ: | | IČO: | 36518212 |
| | BenátCentrum spol s.r.o. | IČ DPH: | SK2020145853 |
| Projektant: | | IČO: | |
| | Ing. arch. Katarína Stajančová | IČ DPH: | |
| Spracovateľ: | | IČO: | |
| | | IČ DPH: | |

Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správnemu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.

**Cena bez DPH** **149 234,44**

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|---|---|---|---|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| znížená | 149 234,44 | 20,00% | 29 846,89 |

**Cena s DPH** **v EUR** **179 081,33**

**Projektant** **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ** **Zhotoviteľ**

4.10.2024

Dátum a podpis:




Pečiatka

4.10.2024

Dátum a podpis:

Pečiatka

BenátCentrum
953 01 Zlaté Moravce, Bernolákova 1
IČO: 36 518 212 IČ DPH: SK2020145853

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu telocvične základnej školy, Maňa

Objekt:

a - Oprávnené náklady

Časť:

**1 - Zateplenie obvodových konštrukcií**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Miesto: | k.ú. Veľká Maňa, | Dátum: | 04.10.2024 |
| Objednávateľ: | Obec Maňa, M. R. Štefánika 1, Maňa | Projektant: | Ing. arch. Katarína Stajančová |
| Zhotoviteľ: | BenátCentrum spol s.r.o. | Spracovateľ: | |

| Kód dielu - Popis | Cena celkom [EUR] |
|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | **149 234,44** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 138 465,52 |
| 1 - Zemné práce | 7 541,22 |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | 91 054,11 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 34 898,13 |
| 99 - Presun hmôt HSV | 4 972,07 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 10 768,92 |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti | 723,64 |
| 764 - Konštrukcie klampiarske | 10 045,28 |

# ROZPOČET

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu telocvične základnej školy, Maňa

Objekt:

a - Oprávnené náklady

Časť:

**1 - Zateplenie obvodových konštrukcií**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Miesto: | k.ú. Veľká Maňa, | Dátum: | 04.10.2024 |
| Objednávateľ: | Obec Maňa, M. R. Štefánika 1, Maňa | Projektant: | Ing. arch. Katarína Stajančová |
| Zhotoviteľ: | BenátCentrum spol s.r.o. | Spracovateľ: | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **149 234,44** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 138 465,52 |
| | D | 1 | Zemné práce | | | | 7 541,22 |
| 1 | K | 132211101.S | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím | m3 | 62,000 | 50,00 | 3 100,19 |
| 2 | K | 132211119.S | Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3 | m3 | 18,600 | 10,00 | 186,06 |
| 3 | K | 162201102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m | m3 | 62,000 | 1,42 | 87,73 |
| 4 | K | 162501102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 62,000 | 3,64 | 225,43 |
| 5 | K | 162501105.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 1 674,000 | 0,36 | 609,34 |
| 6 | K | 167101101.S | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 | m3 | 62,000 | 6,73 | 416,95 |
| 7 | K | 171201201.S | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 62,000 | 0,62 | 38,63 |
| 8 | K | 171209002.S | Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 99,200 | 29,00 | 2 876,90 |
| | D | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | | | | 91 054,11 |
| 14 | K | 621461035.S | Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikátová roztieraná, hr. 3 mm | m2 | 25,165 | 16,27 | 409,33 |
| 15 | K | 622422431.S | Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -40% škrabaných | m2 | 1 474,294 | 5,00 | 7 374,42 |
| 16 | K | 622461035.Sst1 | Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 3 mm - St1 | m2 | 1 251,864 | 14,71 | 18 416,17 |
| 17 | K | 622461035.Sst2 | Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 3 mm - St2 | m2 | 225,830 | 14,71 | 3 322,19 |
| 18 | K | 625250541.S | Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy - S3 | m2 | 7,000 | 22,51 | 157,55 |
| 19 | K | 625250548.S | Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy - St2 | m2 | 225,830 | 38,00 | 8 581,99 |
| 20 | K | 625250613.S | Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti ostenia hr. 30 mm | m2 | 54,288 | 27,02 | 1 466,75 |
| 21 | K | 625250703.S | Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy - zateplenie kominkov odvetracích | m2 | 3,400 | 30,49 | 103,68 |
| 22 | K | 625250707.S | Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy -S4 | m2 | 18,165 | 39,00 | 708,38 |
| 23 | K | 625250710.S | Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy - St1 | m2 | 1 194,176 | 42,30 | 50 513,65 |
| | D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 34 898,13 |
| 24 | K | 941941042.S | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m | m2 | 1 274,629 | 2,33 | 2 964,79 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | K | 941941292.S | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m | m2 | 6 898,516 | 1,44 | 9 906,27 |
| 26 | K | 941941842.S | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m | m2 | 1 274,629 | 1,49 | 1 901,75 |
| 27 | K | 953945314.S | Hliníkový soklový profil šírky 153 mm | m | 148,700 | 7,94 | 1 180,23 |
| 28 | K | 953995407.S | Okenný a dverový začisťovací a dilatačný profil | m | 180,960 | 4,56 | 825,18 |
| 29 | K | 953995411.S | Nadokenný profil so skrytou okapničkou | m | 47,700 | 2,80 | 133,32 |
| 30 | K | 953995422.S | Rohový profil s integrovanou sieťovinou - flexibilný | m | 764,860 | 2,65 | 2 025,35 |
| 31 | K | 978015391.S | Otlčenie omietok vonkajších priečelí zložitejších, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t | m2 | 1 474,294 | 2,66 | 3 914,25 |
| 32 | K | 979011111.S | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t | 88,106 | 9,23 | 812,87 |
| 33 | K | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 88,106 | 11,58 | 1 020,18 |
| 34 | K | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 2 555,074 | 0,36 | 912,16 |
| 35 | K | 979082111.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 88,106 | 9,31 | 820,27 |
| 36 | K | 979082121.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 528,636 | 1,04 | 551,90 |
| 37 | K | 979089612.S | Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné | t | 88,106 | 90,00 | 7 929,63 |
| | D | 99 | Presun hmôt HSV | | | | 4 972,07 |
| 38 | K | 999281111.S | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 155,009 | 32,08 | 4 972,07 |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 10 768,92 |
| | D | 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti | | | | 723,64 |
| 39 | K | 711132107.S | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej | m2 | 162,500 | 2,89 | 468,98 |
| *40* | *M* | *283230002700.S* | *Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu* | *m2* | *186,875* | *1,26* | *235,65* |
| 41 | K | 998711202.S | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 10,054 | 1,89 | 19,02 |
| | D | 764 | Konštrukcie klampiarske | | | | 10 045,28 |
| 42 | K | 764317800.S | Demontáž oplechovania striešky | m2 | 7,000 | 1,18 | 8,23 |
| 43 | K | 764322830.S | Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30° rš 400 mm, -0,00320t | m | 93,000 | 0,64 | 59,24 |
| 44 | K | 7643240002 | Strieška na komín 25x50 cm, výška 45 cm - K8 | ks | 2,000 | 77,06 | 154,11 |
| 45 | K | 764352810.S | Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t | m | 89,100 | 0,88 | 78,68 |
| 46 | K | 764421540.S | Oplechovanie okapov z poplastovaného plechu, r.š. 300 mm - K6 | m | 93,000 | 18,05 | 1 678,19 |
| 47 | K | 7644215901 | Oplechovanie striešky z polakovaného zinkovaného plechu - K10, K11, K12 | m2 | 7,000 | 43,43 | 304,02 |
| 48 | K | 764430550.S | Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 765 mm - K9, K13, K16 | m | 101,600 | 36,47 | 3 705,15 |
| 49 | K | 764430850.S | Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm, -0,00337t | m | 101,600 | 1,29 | 130,96 |
| 50 | K | 764454803.S | Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t | m | 38,400 | 1,04 | 39,82 |
| 51 | K | 764751113.S. | Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 150 mm - K7, K14, K15, K17 | m | 38,400 | 31,52 | 1 210,48 |
| 52 | K | 764761122.S | Žľab pododkvapový polkruhový pozink farebný vrátane čela, hákov, rohov, kútov, r.š. 330 mm - K6 | m | 89,100 | 27,94 | 2 489,10 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | K | 998764202.S | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 140,727 | 1,33 | 187,30 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu telocvične základnej školy, Maňa

Objekt:

a - Oprávnené náklady

Časť:

**2 - Zateplenie strešného plášťa**

JKSO:
Miesto: k.ú. Veľká Maňa,

KS:
Dátum: 04.10.2024

Objednávateľ:
Obec Maňa, M. R. Štefánika 1, Maňa

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
BenátCentrum spol s.r.o.

IČO: 36518212
IČ DPH: SK2020145853

Projektant:
Ing. arch. Katarína Stajančová

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správnemu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektivne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.

**Cena bez DPH** **69 361,82**

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|---|---|---|---|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| znížená | 69 361,82 | 20,00% | 13 872,36 |

**Cena s DPH** v **EUR** **83 234,18**

**Projektant** **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ** **Zhotoviteľ**

4.10.2024

Dátum a podpis:




Pečiatka

4.10.2024

Dátum a podpis:

BenátCentrum
953 01 Zlaté Moravce, Bernolákova 1
IČO: 36 518 212 IČ DPH: SK2020145887

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu telocvične základnej školy, Maňa

Objekt:

a - Oprávnené náklady

Časť:

**2 - Zateplenie strešného plášťa**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Miesto: | k.ú. Veľká Maňa, | Dátum: | 04.10.2024 |
| Objednávateľ: | Obec Maňa, M. R. Štefánika 1, Maňa | Projektant: | Ing. arch. Katarina Stajančová |
| Zhotoviteľ: | BenátCentrum spol s.r.o. | Spracovateľ: | |

| Kód dielu - Popis | Cena celkom [EUR] |
|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | **69 361,82** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 1 061,73 |
| 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie | 676,40 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 305,43 |
| 99 - Presun hmôt HSV | 79,90 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 68 300,09 |
| 712 - Izolácie striech, povlakové krytiny | 28 965,77 |
| 713 - Izolácie tepelné | 37 945,08 |
| 721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia | 1 389,23 |

# ROZPOČET

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu telocvične základnej školy, Maňa

Objekt:

a - Oprávnené náklady

Časť:

**2 - Zateplenie strešného plášťa**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Miesto: | k.ú. Veľká Maňa, | Dátum: | 04.10.2024 |
| Objednávateľ: | Obec Maňa, M. R. Štefánika 1, Maňa | Projektant: | Ing. arch. Katarína Stajančová |
| Zhotoviteľ: | BenátCentrum spol s.r.o. | Spracovateľ: | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **69 361,82** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 1 061,73 |
| | D | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie | | | | 676,40 |
| 1 | K | 3402382381 | Zamurovanie otvorov tvárnicami YTONG (300x499x249) - prisvetľovacie okná + domurovanie atiky | m2 | 8,900 | 76,00 | 676,40 |
| | D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 305,43 |
| 2 | K | 9680711001 | Demontáž prisvetľovacích okien | m2 | 4,400 | 14,01 | 61,64 |
| 3 | K | 979011111.S | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t | 1,702 | 9,23 | 15,70 |
| 4 | K | 979011121.S | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie | t | 1,702 | 6,47 | 11,00 |
| 5 | K | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 1,702 | 11,58 | 19,71 |
| 6 | K | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 49,358 | 0,36 | 17,72 |
| 7 | K | 979082111.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 1,702 | 9,31 | 15,85 |
| 8 | K | 979082121.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 10,212 | 1,04 | 10,62 |
| 9 | K | 979089612.S | Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné | t | 1,702 | 90,00 | 153,18 |
| | D | 99 | Presun hmôt HSV | | | | 79,90 |
| 10 | K | 999281111.S | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 2,491 | 32,08 | 79,90 |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 68 300,09 |
| | D | 712 | Izolácie striech, povlakové krytiny | | | | 28 965,77 |
| 11 | K | 712300841.S | Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° machu, -0,00200t | m2 | 799,565 | 0,37 | 292,64 |
| 12 | K | 712311102.S | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena asfaltovým lakom | m2 | 7,000 | 0,72 | 5,07 |
| *13* | *M* | *246170001000.S* | *Lak asfaltový opravný* | *t* | *0,007* | *1 411,76* | *9,88* |
| 14 | K | 712341759.S | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách | m2 | 7,000 | 7,81 | 54,68 |
| *15* | *M* | *628310000700.S* | *Pás asfaltový s jemným posypom hr. 3,6 mm vystužený sklenenou rohožou* | *m2* | *8,137* | *4,04* | *32,87* |
| 16 | K | 712370070.S | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju | m2 | 971,015 | 4,59 | 4 456,96 |
| *17* | *M* | *283220002700* | *Strešná hydroizolačná fólia PVC-P SIKAPLAN 18 G, hr. 1,5 mm, rozmer 2x15 m, vystužená skleným vláknom, pre kotvený systém, farba tmavosivá* | *m2* | *1 116,667* | *10,73* | *11 981,84* |
| *18* | *M* | *kotvenie* | *Dodávka kotvenia strešnej fólie* | *m2* | *1 116,667* | *3,50* | *3 908,34* |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | K | 712990040.S | Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10° | m2 | 971,015 | 0,52 | 504,93 |
| *20* | *M* | *693110004500.S* | *Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2* | *m2* | *1 116,667* | *1,00* | *1 118,90* |
| 21 | K | 712990400.S | Vykonanie iskrovej skúšky striech z povlakových krytín, nevodivých fólií | m2 | 971,015 | 0,36 | 348,59 |
| 22 | K | 712991030.Sr | Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie - OSB doska pri okapnici | m | 33,600 | 9,11 | 306,00 |
| *23* | *M* | *311970001500.S* | *Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek* | *ks* | *268,800* | *0,78* | *210,20* |
| *24* | *M* | *607260000450.S* | *Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm* | *m2* | *13,776* | *12,08* | *166,36* |
| 25 | K | 712991040.S | Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie | m | 114,300 | 9,26 | 1 058,08 |
| *26* | *M* | *311970002200.S* | *Turbošrób d 8x130 mm* | *ks* | *914,400* | *0,33* | *299,01* |
| *27* | *M* | *607260000450.S* | *Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm* | *m2* | *70,866* | *12,08* | *855,78* |
| 28 | K | 7129910400r | Montáž podkladnej konštrukcie z hranolov a lát na atike a okapnici | m | 175,500 | 4,90 | 860,65 |
| *29* | *M* | *6051200033000* | *Hranoly a fošne na atike - vrátane impregnácie* | *m3* | *4,541* | *360,00* | *1 634,76* |
| 30 | K | 998712202.S | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 438,583 | 1,96 | 860,24 |
| | D | 713 | Izolácie tepelné | | | | 37 945,08 |
| 31 | K | 713142165.S | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° - atikové kliny z polystyrénu | m | 114,300 | 1,14 | 129,85 |
| *32* | *M* | *283720033700.S* | *Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 200 kPa, spádový polystyrén pre odvodnenie a zateplenie plochých striech* | *m3* | *1,372* | *81,20* | *111,41* |
| 33 | K | 713142255.S | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením | m2 | 799,565 | 6,70 | 5 357,09 |
| *34* | *M* | *283720010300.S.1* | *Doska EPS hr. 150 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech* | *m2* | *1 631,113* | *17,14* | *27 955,65* |
| 35 | K | 713144030.S | Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom prikotvením | m2 | 171,450 | 5,07 | 869,77 |
| *36* | *M* | *283720010300.S.1* | *Doska EPS hr. 150 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech* | *m2* | *174,879* | *17,14* | *2 997,43* |
| 37 | K | 998713202.S | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | % | 534,210 | 0,98 | 523,90 |
| | D | 721 | Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia | | | | 1 389,23 |
| 38 | K | 721210823.S | Demontáž strešného vtoku DN 125, -0,02011t | ks | 4,000 | 5,98 | 23,91 |
| 39 | K | 721230050.S | Montáž strešného vtoku "izolovaného boxu" pre fóliové izolácie mechanicky kotveného DN 125 | ks | 4,000 | 7,17 | 28,68 |
| *40* | *M* | *2810310460* | *Vodorovný strešný vtok TW 125 PVC V s integrovanou PVC manžetou* | *ks* | *4,000* | *81,96* | *327,84* |
| 41 | K | 72130091001 | Prečistenie vpustí na strechách spojovacej chodby | ks | 4,000 | 250,00 | 1 000,00 |
| 42 | K | 998721202.S | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 11,431 | 0,77 | 8,81 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu telocvične základnej školy, Maňa

Objekt:

a - Oprávnené náklady

Časť:

**3 - Výmena obvodových výplní otvorov**

JKSO:
Miesto: k.ú. Veľká Maňa,

KS:
Dátum: 04.10.2024

Objednávateľ:
Obec Maňa, M. R. Štefánika 1, Maňa

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
BenátCentrum spol s.r.o.

IČO: 36518212
IČ DPH: SK2020145853

Projektant:
Ing. arch. Katarína Stajančová

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správnemu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.

**Cena bez DPH** **28 794,55**

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|---|---|---|---|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| znížená | 28 794,55 | 20,00% | 5 758,91 |

**Cena s DPH** v **EUR** **34 553,46**

**Projektant** **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ** **Zhotoviteľ**

4.10.2024

Dátum a podpis:




Pečiatka

4.10.2024

Dátum a podpis:

BenátCentrum G
953 01 Zlaté Moravce, Bernolákova 1
IČO: 36 518 212 IČ DPH: SK2020145567

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu telocvične základnej školy, Maňa

Objekt:

a - Oprávnené náklady

Časť:

**3 - Výmena obvodových výplní otvorov**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Miesto: | k.ú. Veľká Maňa, | Dátum: | 04.10.2024 |
| Objednávateľ: | Obec Maňa, M. R. Štefánika 1, Maňa | Projektant: | Ing. arch. Katarína Stajančová |
| Zhotoviteľ: | BenátCentrum spol s.r.o. | Spracovateľ: | |

| Kód dielu - Popis | Cena celkom [EUR] |
|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | **28 794,55** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 2 302,78 |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | 1 452,13 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 747,20 |
| 99 - Presun hmôt HSV | 103,45 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 26 491,77 |
| 764 - Konštrukcie klampiarske | 1 432,05 |
| 766 - Konštrukcie stolárske | 24 839,17 |
| 784 - Maľby | 220,55 |

# ROZPOČET

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu telocvične základnej školy, Maňa

Objekt:

a - Oprávnené náklady

Časť:

**3 - Výmena obvodových výplní otvorov**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Miesto: | k.ú. Veľká Maňa, | Dátum: | 04.10.2024 |
| Objednávateľ: | Obec Maňa, M. R. Štefánika 1, Maňa | Projektant: | Ing. arch. Katarína Stajančová |
| Zhotoviteľ: | BenátCentrum spol s.r.o. | Spracovateľ: | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **28 794,55** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 2 302,78 |
| | D | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | | | | 1 452,13 |
| 1 | K | 612409991.S | Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď. | m | 180,960 | 2,06 | 372,60 |
| 2 | K | 612425931.S | Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková | m2 | 72,384 | 14,91 | 1 079,54 |
| | D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 747,20 |
| 3 | K | 968061115.S | Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t | m | 115,200 | 2,33 | 268,76 |
| 4 | K | 968071116.S | Demontáž dverí vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t | m | 65,760 | 4,27 | 280,53 |
| 5 | K | 979011111.S | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t | 1,447 | 9,23 | 13,35 |
| 6 | K | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 1,447 | 11,58 | 16,76 |
| 7 | K | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 41,963 | 0,36 | 14,98 |
| 8 | K | 979082111.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 1,447 | 9,31 | 13,47 |
| 9 | K | 979082121.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 8,682 | 1,05 | 9,12 |
| 10 | K | 979089612.S | Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné | t | 1,447 | 90,00 | 130,23 |
| | D | 99 | Presun hmôt HSV | | | | 103,45 |
| 11 | K | 999281111.S | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 3,225 | 32,08 | 103,45 |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 26 491,77 |
| | D | 764 | Konštrukcie klampiarske | | | | 1 432,05 |
| 12 | K | 764410530.S | Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 258 mm | m | 33,300 | 14,04 | 467,47 |
| 13 | K | 764410540.S | Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 358 mm | m | 48,000 | 17,53 | 841,63 |
| 14 | K | 764410850.S | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t | m | 81,300 | 1,18 | 96,26 |
| 15 | K | 998764202.S | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 20,056 | 1,33 | 26,69 |
| | D | 766 | Konštrukcie stolárske | | | | 24 839,17 |
| 16 | K | 766621400.S | Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) | m | 115,200 | 10,96 | 1 262,13 |
| *17* | *M* | *283290006100.S* | *Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru* | *m* | *120,960* | *1,69* | *204,18* |
| *18* | *M* | *283290006200.S* | *Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru* | *m* | *120,960* | *0,64* | *77,05* |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *19* | *M* | *O1* | *Plastové okno 2350x870 mm, izolačné trojsklo, 5 komorový profil - označenie O1* | *ks* | *7,000* | *510,00* | *3 570,00* |
| *20* | *M* | *O2* | *Plastové okno 850x870 mm, izolačné trojsklo, 5 komorový profil - označenie O2* | *ks* | *6,000* | *180,00* | *1 080,00* |
| *21* | *M* | *O3* | *Plastové okno 1150x1450 mm, izolačné trojsklo, 5 komorový profil - označenie O3* | *ks* | *8,000* | *600,00* | *4 800,00* |
| *22* | *M* | *O4* | *Plastové okno 1150x1450 mm, izolačné trojsklo, 5 komorový profil - označenie O4* | *ks* | *1,000* | *425,63* | *425,63* |
| 23 | K | 766621405.S | Montáž plastových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) | m | 65,760 | 11,68 | 767,88 |
| *24* | *M* | *283290006100.S* | *Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru* | *m* | *69,048* | *1,69* | *116,55* |
| *25* | *M* | *283290006200.S* | *Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru* | *m* | *69,048* | *0,64* | *43,98* |
| *26* | *M* | *O5* | *Vstupné dvere dvojkrídlové plastové 1750x2570 mm - označenie O5* | *ks* | *4,000* | *1 638,00* | *6 552,00* |
| *27* | *M* | *O6* | *Vstupné dvere dvojkrídlové plastové 1750x2020 mm - označenie O6* | *ks* | *4,000* | *1 285,00* | *5 140,00* |
| 28 | K | 766694141.S | Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm | m | 33,300 | 5,87 | 195,47 |
| *29* | *M* | *611560000400.S* | *Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech* | *m* | *33,300* | *12,32* | *410,09* |
| *30* | *M* | *611560000800.S* | *Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech* | *ks* | *22,000* | *0,36* | *7,85* |
| 31 | K | 766694980.S | Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t | ks | 15,000 | 1,15 | 17,24 |
| 32 | K | 766694981.S | Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t | ks | 7,000 | 1,72 | 12,01 |
| 33 | K | 998766202.S | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 280,330 | 0,56 | 157,10 |
| | D | 784 | Maľby | | | | 220,55 |
| 34 | K | 784410100.S | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m | m2 | 72,384 | 0,97 | 70,50 |
| 35 | K | 784422271.S | Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m | m2 | 72,384 | 2,07 | 150,05 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu telocvične základnej školy, Maňa

Objekt:

a - Oprávnené náklady

Časť:

**3.1. - Výmena obvodových výplní otvorov - menej práce**

| | | | |
|---|---|---|---|
| JKSO: | | KS: | |
| Miesto: | k.ú. Veľká Maňa, | Dátum: | 04.10.2024 |
| Objednávateľ: | | IČO: | |
| | Obec Maňa, M. R. Štefánika 1, Maňa | IČ DPH: | |
| Zhotoviteľ: | | IČO: | 36518212 |
| | BenátCentrum spol s.r.o. | IČ DPH: | SK2020145853 |
| Projektant: | | IČO: | |
| | Ing. arch. Katarína Stajančová | IČ DPH: | |
| Spracovateľ: | | IČO: | |
| | | IČ DPH: | |

Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správnemu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Nacenit je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne nacenit všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a nacenit pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.

**Cena bez DPH** **-4 036,26**

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|---|---|---|---|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| znížená | -4 036,26 | 20,00% | -807,25 |

**Cena s DPH** v **EUR** **-4 843,51**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Projektant** | | **Spracovateľ** | |
| Dátum a podpis: | Pečiatka | Dátum a podpis: | Pečiatka |
| **Objednávateľ** | | **Zhotoviteľ** | |

4.10.2024

Dátum a podpis:




Pečiatka

4.10.2024

Dátum a podpis:

BenátCentrum

953 01 Zlaté Moravce, Bernolákova 1

IČO: 36 518 212 IČ DPH: SK2020

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu telocvične základnej školy, Maňa

Objekt:

a - Oprávnené náklady

Časť:

**3.1. - Výmena obvodových výplní otvorov - menej práce**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Miesto: | k.ú. Veľká Maňa, | Dátum: | 04.10.2024 |
| Objednávateľ: | Obec Maňa, M. R. Štefánika 1, Maňa | Projektant: | Ing. arch. Katarína Stajančová |
| Zhotoviteľ: | BenátCentrum spol s.r.o. | Spracovateľ: | |

| Kód dielu - Popis | Cena celkom [EUR] |
|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | **-4 036,26** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | -31,97 |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | -29,85 |
| 99 - Presun hmôt HSV | -2,12 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | -4 004,29 |
| 764 - Konštrukcie klampiarske | -27,90 |
| 766 - Konštrukcie stolárske | -3 971,86 |
| 784 - Maľby | -4,53 |

# ROZPOČET

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu telocvične základnej školy, Maňa

Objekt:

a - Oprávnené náklady

Časť:

**3.1. - Výmena obvodových výplní otvorov - menej práce**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Miesto: | k.ú. Veľká Maňa, | Dátum: | 04.10.2024 |
| Objednávateľ: | Obec Maňa, M. R. Štefánika 1, Maňa | Projektant: | Ing. arch. Katarina Stajančová |
| Zhotoviteľ: | BenátCentrum spol s.r.o. | Spracovateľ: | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **-4 036,26** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | -31,97 |
| | D | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | | | | -29,85 |
| 1 | K | 612409991.S | Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď. | m | -3,720 | 2,06 | -7,66 |
| 2 | K | 612425931.S | Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková | m2 | -1,488 | 14,91 | -22,19 |
| | D | 99 | Presun hmôt HSV | | | | -2,12 |
| 11 | K | 999281111.S | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | -0,066 | 32,08 | -2,12 |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | -4 004,29 |
| | D | 764 | Konštrukcie klampiarske | | | | -27,90 |
| 12 | K | 764410530.S | Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 258 mm | m | -1,400 | 14,04 | -19,65 |
| 15 | K | 998764202.S | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | -6,199 | 1,33 | -8,25 |
| | D | 766 | Konštrukcie stolárske | | | | -3 971,86 |
| 16 | K | 766621400.S | Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) | m | -2,680 | 10,96 | -29,36 |
| *17* | *M* | *283290006100.S* | *Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru* | *m* | *-2,814* | *1,69* | *-4,75* |
| *18* | *M* | *283290006200.S* | *Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru* | *m* | *-2,814* | *0,64* | *-1,79* |
| 23 | K | 766621405.S | Montáž plastových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) | m | -1,040 | 11,68 | -12,14 |
| *24* | *M* | *283290006100.S* | *Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru* | *m* | *-1,092* | *1,69* | *-1,84* |
| *25* | *M* | *283290006200.S* | *Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru* | *m* | *-1,092* | *0,64* | *-0,70* |
| *27* | *M* | *O6* | *Vstupné dvere dvojkrídlové plastové 1750x2020 mm - označenie O6* | *ks* | *-3,000* | *1 285,00* | *-3 855,00* |
| 28 | K | 766694141.S | Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm | m | -1,400 | 5,87 | -8,22 |
| *29* | *M* | *611560000400.S* | *Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech* | *m* | *-1,400* | *12,32* | *-17,24* |
| 33 | K | 998766202.S | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | -72,820 | 0,56 | -40,81 |
| | D | 784 | Maľby | | | | -4,53 |
| 34 | K | 784410100.S | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m | m2 | -1,488 | 0,97 | -1,45 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | K | 784422271.S | Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m | m2 | -1,488 | 2,07 | -3,09 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu telocvične základnej školy, Maňa

Objekt:

a - Oprávnené náklady

Časť:

**5 - VYKUROVANIE TELOCVIČŇA**

JKSO:
Miesto: k.ú. Veľká Maňa,

KS:
Dátum: 04.10.2024

Objednávateľ:
Obec Maňa, M. R. Štefánika 1, Maňa

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
BenátCentrum spol s.r.o.

IČO: 36518212
IČ DPH: SK2020145853

Projektant:
Ing. arch. Katarína Stajančová

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správnemu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cena bez DPH** | | | **34 333,00** |
| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| znížená | 34 333,00 | 20,00% | 6 866,60 |
| **Cena s DPH** | **v EUR** | | **41 199,60** |

**Projektant** **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ** **Zhotoviteľ**

4.10.2024

Dátum a podpis:




Pečiatka

4.10.2024

Dátum a podpis:

BenátCentrum
953 01 Zlaté Moravce, Bernolákova 1
IČO: 36 518 212 IČ DPH: SK2020145853

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu telocvične základnej školy, Maňa

Objekt:

a - Oprávnené náklady

Časť:

**5 - VYKUROVANIE TELOCVIČŇA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Miesto: | k.ú. Veľká Maňa, | Dátum: | 04.10.2024 |
| Objednávateľ: | Obec Maňa, M. R. Štefánika 1, Maňa | Projektant: | Ing. arch. Katarína Stajančová |
| Zhotoviteľ: | BenátCentrum spol s.r.o. | Spracovateľ: | |

| Kód dielu - Popis | Cena celkom [EUR] |
|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | **34 333,00** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 1 245,90 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 48,10 |
| 949 - Ostatné konštrukcie a práce-montážna plošina | 1 197,80 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 30 682,09 |
| 713 - Izolácie tepelné | 227,94 |
| 730-DEM - Ústredné vykurovanie - DEMONTÁŽE | 665,91 |
| 731 - Ústredné kúrenie, kotolne | 10 560,58 |
| 732 - Ústredné kúrenie - strojovne | 5 646,00 |
| 733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie | 7 752,48 |
| 734 - Ústredné kúrenie - armatúry | 1 926,85 |
| 735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá | 3 808,05 |
| 769 - Montáž vzduchotechnických zariadení | 94,27 |
| HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby | 2 405,02 |

# ROZPOČET

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu telocvične základnej školy, Maňa

Objekt:

a - Oprávnené náklady

Časť:

**5 - VYKUROVANIE TELOCVIČŇA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Miesto: | k.ú. Veľká Maňa, | Dátum: | 04.10.2024 |
| Objednávateľ: | Obec Maňa, M. R. Štefánika 1, Maňa | Projektant: | Ing. arch. Katarína Stajančová |
| Zhotoviteľ: | BenátCentrum spol s.r.o. | Spracovateľ: | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **34 333,00** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 1 245,90 |
| | D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 48,10 |
| 1 | K | 971033341.S | Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 300 mm, -0,05700t | ks | 2,000 | 5,15 | 10,30 |
| 2 | K | 971036012.S | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stien - murivo tehlové -0,00021t | cm | 60,000 | 0,63 | 37,80 |
| | D | 949 | Ostatné konštrukcie a práce-montážna plošina | | | | 1 197,80 |
| 3 | K | 949941102. | Výsuvná nožnicová elektrická plošina, pracovná výška do 9,9 m; nosnosť 450kg (3-5 dní) | deň | 4,000 | 168,12 | 672,48 |
| 4 | K | 949941105. | Výsuvná plošina, odovzdávacie paušálne čistenie | ks | 1,000 | 52,54 | 52,54 |
| 5 | K | 949941106. | Výsuvná plošina, dovoz | km | 120,000 | 1,75 | 210,12 |
| 6 | K | 949941107. | Výsuvná plošina, odvoz | km | 120,000 | 1,75 | 210,12 |
| 7 | K | 949941108. | Diaľničný poplatok | súb | 1,000 | 52,54 | 52,54 |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 30 682,09 |
| | D | 713 | Izolácie tepelné | | | | 227,94 |
| 8 | K | 713482121.S | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm | m | 32,000 | 2,90 | 92,80 |
| *9* | *M* | *283310004800* | *Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX* | *m* | *14,000* | *1,54* | *21,57* |
| *10* | *M* | *283310004900* | *Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX* | *m* | *18,000* | *1,70* | *30,51* |
| 11 | K | 713482122.S | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm | m | 14,000 | 3,22 | 45,01 |
| *12* | *M* | *283310005000* | *Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX* | *m* | *6,000* | *1,97* | *11,81* |
| *13* | *M* | *283310005200* | *Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 54x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX* | *m* | *8,000* | *2,91* | *23,31* |
| 14 | K | 998713201.S | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | % | 3,213 | 0,91 | 2,93 |
| | D | 730-DEM | Ústredné vykurovanie - DEMONTÁŽE | | | | 665,91 |
| 15 | K | 733120815.S | Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých do priemeru 38, -0,00254t | m | 70,000 | 1,35 | 94,15 |
| 16 | K | 734200822.S | Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t | ks | 21,000 | 3,90 | 81,80 |
| 17 | K | 734300822.S | Demontáž armatúry, rozpojenie skrutkovania DN15 do DN 25 | ks | 21,000 | 1,78 | 37,36 |
| 18 | K | 735151821.S | Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t | ks | 4,000 | 4,02 | 16,08 |
| 19 | K | 735151822.S | Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky nad 1500 do 2820 mm, -0,04675t | ks | 17,000 | 5,21 | 88,49 |
| 20 | K | 735411820. | Demontáž jednotiek vykurovacích teplovzdušných, -0,0500t | ks | 3,000 | 84,06 | 252,18 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | K | 735291800.S | Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu, 0,00075t | ks | 108,000 | 0,39 | 42,34 |
| 22 | K | 733190801.S | Demontáž príslušenstva potrubia, odrezanie objímky dvojitej do DN 50 -0,00072t | ks | 30,000 | 0,09 | 2,73 |
| 23 | K | 735890801.S | Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 6m | t | 1,354 | 37,51 | 50,79 |
| | D | 731 | Ústredné kúrenie, kotolne | | | | 10 560,58 |
| 24 | K | 731261070.S | Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka | ks | 2,000 | 257,14 | 514,28 |
| *25* | *M* | *7736701310* | *Logamax plus GB192-50IW* | *ks* | *2,000* | *2 845,80* | *5 691,60* |
| *26* | *M* | *7099089* | *G-TA vypúšťací lievik so sifónom Buderus* | *ks* | *2,000* | *15,41* | *30,82* |
| *27* | *M* | *63015978* | *HKA sada guľových kohútov pre pripojenie UK,priame 1/2" Buderus* | *ks* | *2,000* | *40,63* | *81,26* |
| 28 | K | 731301111.m | Montáž regulátorov a snímačov - riadiace jednotky kotolne, strojovne | súb | 1,000 | 350,25 | 350,25 |
| *29* | *M* | *7738111002* | *Modul Buderus MC 400 kaskádový* | *ks* | *1,000* | *140,10* | *140,10* |
| *30* | *M* | *7735502296* | *Snímač hydraulickej výhybky 6,0 10K* | *ks* | *1,000* | *17,51* | *17,51* |
| *31* | *M* | *7735502288* | *Snímač Set, RD 6,0 3000 10K* | *ks* | *1,000* | *45,53* | *45,53* |
| *32* | *M* | *5991382* | *Štvrťkruhová výplň otvoru snímača ASU* | *ks* | *1,000* | *14,01* | *14,01* |
| *33* | *M* | *7738112368* | *Logamatic RC310 s FA snímačom* | *ks* | *1,000* | *163,92* | *163,92* |
| 34 | K | 731291030.S | Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 32 | ks | 1,000 | 49,18 | 49,18 |
| *35* | *M* | *7736601163* | *DNA HS32/7.5 INSIDE S MM100* | *sada* | *1,000* | *397,89* | *397,89* |
| 36 | K | 731291080.S | Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 32 | ks | 1,000 | 52,47 | 52,47 |
| *37* | *M* | *7736601167* | *DNA HSM32/7.5 INSIDE S MM100* | *sada* | *1,000* | *573,01* | *573,01* |
| 38 | K | 731370005.S | Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov - anuloidu závitového s tepelnou izoláciou prietok 1,5 m3/h G 5/4" | ks | 1,000 | 33,60 | 33,60 |
| *39* | *M* | *8718599386* | *DNA WHY 120/80 HYDRAULICKÁ VÝHYBKA* | *sada* | *1,000* | *162,52* | *162,52* |
| 40 | K | 731360180.m | Montáž - spalinový systém súosý/koaxiálny | ks | 2,000 | 269,69 | 539,39 |
| *41* | *M* | *7738112565* | *Sada na fasádu GAF-K DN 80/125 mm* | *ks* | *2,000* | *196,14* | *392,28* |
| *42* | *M* | *7738112698* | *Predĺženie 1,0 m Koncentrická rúra-von. časť DN 80/125* | *ks* | *2,000* | *35,73* | *71,45* |
| *43* | *M* | *7738112699* | *Predĺženie 2,0 m Koncentrická rúra-von. časť DN 80/125* | *ks* | *2,000* | *53,24* | *106,48* |
| *44* | *M* | *7738112706* | *Držiak na fasádu* | *ks* | *4,000* | *31,52* | *126,09* |
| 45 | K | 722270002.m | Montáž neutralizačného zariadenia pre kondenzačné kotly | ks | 1,000 | 38,45 | 38,45 |
| *46* | *M* | *7747308199* | *Neutralizačné zariadenie NE0.1* | *ks* | *1,000* | *349,55* | *349,55* |
| *47* | *M* | *7115120* | *Náplň do NE* | *ks* | *1,000* | *100,17* | *100,17* |
| 48 | K | 731361300. | Revízna správa komína | ks | 2,000 | 105,08 | 210,15 |
| 49 | K | 998731201.S | Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m | % | 133,502 | 2,31 | 308,61 |
| | D | 732 | Ústredné kúrenie - strojovne | | | | 5 646,00 |
| 50 | K | 732111431.S | Montáž združeného rozdeľovača a zberača modul 80 mm pre 2 vetvy s dĺžkou 500 mm | ks | 1,000 | 18,75 | 18,75 |
| *51* | *M* | *8718599381* | *DNA HKV 2/32/40* | *sada* | *1,000* | *259,19* | *259,19* |
| *52* | *M* | *67900471* | *WMS 2 držiak rýchlom. skupín* | *ks* | *1,000* | *38,53* | *38,53* |
| 53 | K | 732219220.S | Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 500 l | ks | 1,000 | 81,69 | 81,69 |
| *54* | *M* | *8718541338* | *Logalux SU400/5, biely* | *ks* | *1,000* | *1 358,98* | *1 358,98* |
| 55 | K | 732331920.m | Montáž - automatické doplňovanie a kontrola tlaku vody fillcontrol | súb. | 1,000 | 31,52 | 31,52 |
| *56* | *M* | *6811500* | *Reflex Fillcontrol, compact Kontrolované doplňovanie so systémovým oddeľovačom* | *ks* | *1,000* | *677,39* | *677,39* |
| 57 | K | 732331930. | Fillcontrol - paušálne uvedenie do prevádzky autorizovaným servisom | súb. | 1,000 | 39,93 | 39,93 |
| 58 | K | 732331015.S | Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 50 l | ks | 1,000 | 10,05 | 10,05 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *59* | *M* | *8209315* | *Reflex N 50, šedá, expanzná nádoba, 4 bar / 1,5 bar* | *ks* | *1,000* | *79,86* | *79,86* |
| 60 | K | 732331980.S | Montáž medzikusu na pripojenie expanznej nádoby 3/4" | ks | 1,000 | 3,86 | 3,86 |
| *61* | *M* | *7613000* | *MK 3/4", guľový kohút so zaistením* | *ks* | *1,000* | *31,52* | *31,52* |
| 62 | K | 722239305.m | Montáž kompaktnej úpravne vody - úpravňa tvrdosti vody pre systém vykurovania | ks | 1,000 | 246,58 | 246,58 |
| *63* | *M* | *436-K-A030-AL-CC* | *Úpravovňa vody EARTH RESOURCES/KINETICO ERAL30 s patrónou ERAL30, inštalačným bypass 3/4" (rýchlospojky, šrobenia, obmedzovač prietoku 2 ks, vodomer Qn 1.5, tester 5B)* | *ks* | *1,000* | *2 356,50* | *2 356,50* |
| *64* | *M* | *436-spustenie* | *Uvedenie do prevádzky technikom ER* | *hod* | *2,000* | *175,13* | *350,25* |
| 65 | K | 998732201.S | Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m | % | 79,722 | 0,77 | 61,43 |
| | D | 733 | Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie | | | | 7 752,48 |
| 66 | K | 733125003.S | Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2 | m | 208,000 | 11,02 | 2 291,95 |
| 67 | K | 733125006.S | Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2 | m | 58,000 | 11,64 | 674,83 |
| 68 | K | 733125009.S | Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5 | m | 36,000 | 12,95 | 466,27 |
| 69 | K | 733125012.S | Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5 | m | 74,000 | 15,89 | 1 176,16 |
| 70 | K | 733125015.S | Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5 | m | 84,000 | 20,84 | 1 750,56 |
| 71 | K | 733125018.S | Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5 | m | 26,000 | 24,22 | 629,80 |
| 72 | K | 733125021.S | Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 54x1,5 | m | 8,000 | 30,23 | 241,82 |
| 73 | K | 733113113.S | Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 15 | ks | 54,000 | 3,76 | 203,15 |
| 74 | K | 733190107.S | Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových | m | 494,000 | 0,43 | 210,94 |
| 75 | K | 998733201.S | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m | % | 109,117 | 0,98 | 107,01 |
| | D | 734 | Ústredné kúrenie - armatúry | | | | 1 926,85 |
| 76 | K | 733181357.S | Montáž odlučovača vzduchu absorbčného plavákového závitový spoj G 5/4 | ks | 2,000 | 4,80 | 9,60 |
| *77* | *M* | *551270014600* | *Odkalovač Flamco Clean Smart 5/4", FLAMCO* | *ks* | *2,000* | *118,74* | *237,47* |
| 78 | K | 734209115.S | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1 | ks | 2,000 | 3,71 | 7,43 |
| *79* | *M* | *551110005100.S* | *Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz* | *ks* | *2,000* | *15,10* | *30,21* |
| 80 | K | 734209116.S | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4 | ks | 4,000 | 4,43 | 17,74 |
| *81* | *M* | *551110005200.S* | *Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz* | *ks* | *4,000* | *24,34* | *97,34* |
| 82 | K | 734240010.S | Montáž spätnej klapky závitovej G 1 | ks | 2,000 | 4,08 | 8,15 |
| *83* | *M* | *551190001000.S* | *Spätná klapka vodorovná závitová 1", PN 10, pre vodu, mosadz* | *ks* | *2,000* | *13,38* | *26,76* |
| 84 | K | 734240015.S | Montáž spätnej klapky závitovej G 5/4 | ks | 2,000 | 4,80 | 9,60 |
| *85* | *M* | *551190001100.S* | *Spätná klapka vodorovná závitová 5/4", PN 10, pre vodu, mosadz* | *ks* | *2,000* | *17,98* | *35,95* |
| 86 | K | 734252120.S | Montáž ventilu poistného rohového G 3/4 | ks | 1,000 | 3,05 | 3,05 |
| *87* | *M* | *27025* | *Prescor 3/4" × 3/4", 3 bar* | *ks* | *1,000* | *12,61* | *12,61* |
| 88 | K | 734213250.S | Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 | ks | 9,000 | 2,17 | 19,55 |
| *89* | *M* | *27743* | *Flexvent 1/2 - bílý, připojení G 1/2"* | *ks* | *9,000* | *14,71* | *132,40* |
| 90 | K | 734291113.m | Montáž - kohút plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st.C, G 1/2 | ks | 5,000 | 2,10 | 10,51 |
| *91* | *M* | *551110011200.S* | *Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz* | *ks* | *5,000* | *4,70* | *23,50* |
| 92 | K | 734421120.m | Montáž tlakomera radiálneho a montáž príslušenstva (spodné pripojenie) | ks | 1,000 | 4,90 | 4,90 |
| *93* | *M* | *551290000300.S* | *Kondenzačná slučka stočená PN 250, k privareniu M20x1,5 mm* | *ks* | *1,000* | *9,85* | *9,85* |
| *94* | *M* | *551240012200.S* | *Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm* | *ks* | *1,000* | *15,44* | *15,44* |
| *95* | *M* | *388411000600* | *Tlakomer deformačný kruhový d 100 mm, typ 03312 0,6 Mpa* | *ks* | *1,000* | *15,41* | *15,41* |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | K | 734221413.m | Montáž - ventil do spiatočky závitový priamy/rohový G 1/2 | ks | 27,000 | 1,40 | 37,83 |
| *97* | *M* | *1392301* | *HERZ Ventil do spiatočky RL-5 DN 15, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom* | *ks* | *27,000* | *10,51* | *283,72* |
| 98 | K | 734223120.m | Montáž ventilu závitového termostatického rohového/priameho G 1/2 | ks | 27,000 | 1,40 | 37,83 |
| *99* | *M* | *1762367* | *HERZ Ventil TS-98-V DN 15, termostatický, priamy, s plynulým odčítateľným prednastavením, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom* | *ks* | *27,000* | *14,01* | *378,27* |
| 100 | K | 734223208.S | Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej | súb. | 27,000 | 1,51 | 40,85 |
| *101* | *M* | *1920060* | *HERZ Termostatická hlavica HERZ "Design" "Mini" so závitom M 28 x 1,5, s kvapalinovým snímačom, automatická protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 28 °C* | *ks* | *27,000* | *15,41* | *416,10* |
| 102 | K | 998734201.S | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m | % | 27,437 | 0,18 | 4,81 |
| | D | 735 | Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá | | | | 3 808,05 |
| 103 | K | 735154041.S | Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm | ks | 1,000 | 9,09 | 9,09 |
| *104* | *M* | *K0011600800901 6011* | *Oceľové panelové radiátory KORAD 11K 600x800, s bočným pripojením, s 1 panelom a 1 konvektorom* | *ks* | *1,000* | *71,45* | *71,45* |
| 105 | K | 735154042.S | Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm | ks | 6,000 | 9,63 | 57,75 |
| *106* | *M* | *K0011601000901 6011* | *Oceľové panelové radiátory KORAD 11K 600x1000, s bočným pripojením, s 1 panelom a 1 konvektorom* | *ks* | *1,000* | *79,86* | *79,86* |
| *107* | *M* | *K0011601200901 6011* | *Oceľové panelové radiátory KORAD 11K 600x1200, s bočným pripojením, s 1 panelom a 1 konvektorom* | *ks* | *5,000* | *86,86* | *434,31* |
| 108 | K | 735154043.S | Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm | ks | 2,000 | 12,32 | 24,63 |
| *109* | *M* | *K0011601400901 6011* | *Oceľové panelové radiátory KORAD 11K 600x1400, s bočným pripojením, s 1 panelom a 1 konvektorom* | *ks* | *2,000* | *91,77* | *183,53* |
| 110 | K | 735154143.S | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm | ks | 16,000 | 12,76 | 204,10 |
| *111* | *M* | *K0022601600901 6011* | *Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 600x1600, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi* | *ks* | *16,000* | *125,39* | *2 006,24* |
| 112 | K | 735154243.S | Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm | ks | 2,000 | 15,33 | 30,65 |
| *113* | *M* | *K0033601400901 6011* | *Oceľové panelové radiátory KORAD 33K 600x1400, s bočným pripojením, s 3 panelmi a 3 konvektormi* | *ks* | *2,000* | *227,66* | *455,33* |
| 114 | K | 735158110.S | Vykurovacie telesá panelové jednoradové, tlaková skúška telesa vodou | ks | 9,000 | 4,25 | 38,21 |
| 115 | K | 735158120.S | Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou | ks | 16,000 | 8,25 | 131,92 |
| 116 | K | 735158130.m | Vykurovacie telesá panelové trojradové, tlaková skúška telesa vodou | ks | 2,000 | 10,51 | 21,02 |
| 117 | K | 998735201.S | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m | % | 53,506 | 1,12 | 59,97 |
| | D | 769 | Montáž vzduchotechnických zariadení | | | | 94,27 |
| 118 | K | 769021040.S | Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 1800 mm | m2 | 3,300 | 4,52 | 14,91 |
| *119* | *M* | *429820000900.S* | *Potrubie štvorhranné, rovné, celotmelené dĺ. 1000 mm* | *m2* | *4,000* | *19,45* | *77,78* |
| 128 | K | 998769201.S | Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m | % | 1,323 | 1,19 | 1,58 |
| | D | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby | | | | 2 405,02 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | K | HZS000112.S | Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie | hod | 16,000 | 14,59 | 233,46 |
| 130 | K | HZS-2001 | Uzatvorenie vetiev, vypustenie dotknutého vykurovacieho systému pred úpravami | súb | 1,000 | 105,08 | 105,08 |
| 131 | K | HZS-2003 | Napustenie kotlového okruhu upravenou vodou a odvzdušnenie | ks | 2,000 | 140,10 | 280,20 |
| 132 | K | HZS-2004 | Nastavenie parametrov /prietokov/ pretekajúceho média | ks | 1,000 | 70,05 | 70,05 |
| 133 | K | HZS-2021 | Úradná skúška tlakových nádob - účasť OPO; vrátane vydania osvedčenia | ks | 1,000 | 210,15 | 210,15 |
| 134 | K | HZS-2022 | Odborná prehliadka a odborná skúška tlakových nádob - vyhradené techn.zar. | ks | 1,000 | 210,15 | 210,15 |
| 135 | K | HZS-2023 | Odborná prehliadka a odb.skúška na zaistenie BOZP v NTL kotolni nad 50kW (§16, vyhláška č.25/1984 Z.z.) | ks | 1,000 | 245,18 | 245,18 |
| 136 | K | HZS-2030 | Vykurovacia skúška | ks | 1,000 | 140,10 | 140,10 |
| 137 | K | HZS-2031 | Tlaková a tesnostná skúška potrubia vykurovacieho systému | ks | 1,000 | 210,15 | 210,15 |
| 138 | K | HZS-2042 | Uvedenie kotla do prevádzky | ks | 2,000 | 105,08 | 210,15 |
| 139 | K | HZS-5010 | Zaškolenie obsluhy systému | ks | 1,000 | 70,05 | 70,05 |
| 140 | K | HZS-5030 | Technicko-právna dokumentácia stavby | ks | 1,000 | 175,13 | 175,13 |
| 141 | K | HZS-5044 | Náklady spojené s dopravou montážneho materiálu | súb | 1,000 | 245,18 | 245,18 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu telocvične základnej školy, Maňa

Objekt:

a - Oprávnené náklady

Časť:

**6 - Elektroinštalácia**

JKSO:
Miesto: k.ú. Veľká Maňa,

KS:
Dátum: 04.10.2024

Objednávateľ:
Obec Maňa, M. R. Štefánika 1, Maňa

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
BenátCentrum spol s.r.o.

IČO: 36518212
IČ DPH: SK2020145853

Projektant:
Ing. arch. Katarína Stajančová

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správnemu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.

**Cena bez DPH** **10 915,53**

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|---|---|---|---|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| znížená | 10 915,53 | 20,00% | 2 183,11 |

**Cena s DPH** **v EUR** **13 098,64**

**Projektant** **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ** **Zhotoviteľ**

4.10.2024

Dátum a podpis:

OBEC MAŇA
1

Pečiatka

4.10.2024

Dátum a podpis:

BenátCentrum
953 01 Zlaté Moravce, Bernolákova 1
IČO: 36 518 212 IČ DPH: SK2020...

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu telocvične základnej školy, Maňa

Objekt:

a - Oprávnené náklady

Časť:

**6 - Elektroinštalácia**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Miesto: | k.ú. Veľká Maňa, | Dátum: | 04.10.2024 |
| Objednávateľ: | Obec Maňa, M. R. Štefánika 1, Maňa | Projektant: | Ing. arch. Katarína Stajančová |
| Zhotoviteľ: | BenátCentrum spol s.r.o. | Spracovateľ: | |

| Kód dielu - Popis | Cena celkom [EUR] |
|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | **10 915,53** |
| M - Práce a dodávky M | 10 915,53 |
| D0 - Elektroinštalácia | 368,34 |
| D1 - Rozvádzače | 1 225,88 |
| D2 - Bleskozvod a uzemnenie | 5 522,81 |
| D3 - HZS , Ostatné | 3 798,50 |

# ROZPOČET

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu telocvične základnej školy, Maňa

Objekt:

a - Oprávnené náklady

Časť:

**6 - Elektroinštalácia**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Miesto: | k.ú. Veľká Maňa, | Dátum: | 04.10.2024 |
| Objednávateľ: | Obec Maňa, M. R. Štefánika 1, Maňa | Projektant: | Ing. arch. Katarína Stajančová |
| Zhotoviteľ: | BenátCentrum spol s.r.o. | Spracovateľ: | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **10 915,53** |
| | D | M | Práce a dodávky M | | | | 10 915,53 |
| | D | D0 | Elektroinštalácia | | | | 368,34 |
| 1 | K | Pol1 | Zásuvka 16A/230V na povrch, IP44 | ks | 4,000 | 6,59 | 26,34 |
| 2 | K | Pol2 | Kábel CYKY-J 3x2,5 | m | 40,000 | 1,91 | 76,48 |
| 3 | K | Pol3 | Kábel CGSG-J 2x1 | m | 70,000 | 1,05 | 73,57 |
| 4 | K | Pol4 | Vodič CY 4 žltozelený | m | 10,000 | 0,95 | 9,46 |
| 5 | K | Pol5 | Vodič CY 6 žltozelený | m | 10,000 | 1,16 | 11,56 |
| 6 | K | Pol6 | Vodič CY 10 žltozelený | m | 5,000 | 2,10 | 10,51 |
| 7 | K | Pol7 | I-Trubka FXP 20 (750 N), vrátane úchytov a príslušnstva | m | 20,000 | 2,80 | 56,04 |
| 8 | K | Pol8 | Pevná rúrka PVC VRM 20, vrátane úchytov a príslušnstva | m | 20,000 | 2,38 | 47,64 |
| 9 | K | Pol9 | Uzemňovacia príchytka na potrubie fi50 OBO BETTERMANN | ks | 10,000 | 2,94 | 29,42 |
| 10 | K | Pol10 | Svorka pre páskovú uzemňovaciu objímku OBO BETTERMANN | ks | 5,000 | 3,50 | 17,52 |
| 11 | K | Pol11 | Montážny pás pre páskovú uzemňovaciu objímku (bal. 40m) OBO BETTERMANN | bal | 1,000 | 5,60 | 5,60 |
| 12 | K | Pol12 | Svorkovnica vyrovnania potenciálu - Obo bettermann TYP 1809 | ks | 1,000 | 4,20 | 4,20 |
| | D | D1 | Rozvádzače | | | | 1 225,88 |
| 13 | K | Pol13 | Rozvádzač RH - úprava (podľa výkresu E2) | ks | 1,000 | 1 225,88 | 1 225,88 |
| | D | D2 | Bleskozvod a uzemnenie | | | | 5 522,81 |
| 14 | K | Pol14 | Demontáž existujúceho bleskozvodu | kpl | 1,000 | 525,41 | 525,41 |
| 15 | K | Pol15 | Uzemňovacie vedenie pásik Fe/Zn 30x4 | m | 165,000 | 2,66 | 439,23 |
| 16 | K | Pol16 | Gulatina pre zvod pod zateplením AlMgSi RD8PVC vrátane podpery (každých 0,6m) | m | 75,000 | 2,17 | 162,90 |
| 17 | K | Pol17 | Gulatina - drôt AL/Mg/Si 8mm - (1kg/7,40m) | m | 140,000 | 2,17 | 304,08 |
| 18 | K | Pol18 | HR - svorka SR02 (spoj pásik / pásik) | ks | 18,000 | 2,24 | 40,36 |
| 19 | K | Pol19 | HR - svorka SR03 (spoj drôt / pásik) | ks | 2,000 | 2,80 | 5,60 |
| 20 | K | Pol20 | HR - svorka SS | ks | 6,000 | 2,10 | 12,61 |
| 21 | K | Pol21 | HR - svorka SK | ks | 46,000 | 2,10 | 96,69 |
| 22 | K | Pol22 | HR - svorka SO (pripojenie odkvapových žľabov) | ks | 8,000 | 2,10 | 16,82 |
| 23 | K | Pol23 | HR - svorka SUA (pripojenie oplechovania atiky) | ks | 8,000 | 2,10 | 16,82 |
| 24 | K | Pol24 | HR - svorka SZ + krabica s viečkom UV stabilným | ks | 10,000 | 2,80 | 28,02 |
| 25 | K | Pol25 | HR- podpera vedenia na ploché strechy 165/MBG (beton+plast) výška min.100mm | ks | 120,000 | 2,80 | 336,24 |
| 26 | K | Pol26 | Zachytávacia tyč s podstavcom a svorkou - výška 2 m | ks | 1,000 | 25,22 | 25,22 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | K | Pol27 | Izolovaný dištančný držiak zachytávacej tyči, dĺžka 800 mm, s montážnou platňou | ks | 1,000 | 3,50 | 3,50 |
| 28 | K | Pol28 | Označovací štítok skúšobnej svorky | ks | 10,000 | 0,70 | 7,01 |
| 29 | K | Pol29 | Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov, zvar. a náter | ks | 10,000 | 3,50 | 35,03 |
| 30 | K | Pol30 | Protikorózna ochrana spojenia FeZn v zemi (PKO), napr. asfaltový lak Konkor 500 | ks | 10,000 | 3,50 | 35,03 |
| 31 | K | Pol31 | Výkop 650/300mm v teréne, pokládka pásiky, zásyp | m | 140,000 | 24,52 | 3 432,24 |
| | D | D3 | HZS , Ostatné | | | | 3 798,50 |
| 32 | K | Pol32 | Nepredvídané práce | hod | 15,000 | 175,13 | 2 626,89 |
| 33 | K | Pol33 | Murárska výpomoc | kpl | 1,000 | 315,23 | 315,23 |
| 34 | K | Pol34 | Revízia a vypracovanie revíznej správy | kpl | 1,000 | 210,15 | 210,15 |
| 35 | K | Pol35 | Podruž. mat / WAGO-svorky,sádra,klince,štítky, pásky, natlkacie skrut.,.... / (percentuálny podiel bez rozvádzačov a svietidiel) | % | 15,000 | 2,80 | 42,03 |
| 36 | K | Pol36 | Podiel pridružných výkonov | % | 10,000 | 2,10 | 21,02 |
| 37 | K | Pol37 | Páska sťahovacia 100x2,5 prírodná | ks | 30,000 | 0,70 | 21,03 |
| 38 | K | Pol38 | Plošina/lešenie | kpl | 1,000 | 560,40 | 560,40 |
| 39 | K | Pol39 | Doprava (do 20km) | kpl | 1,000 | 1,75 | 1,75 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu telocvične základnej školy, Maňa

Objekt:

a - Oprávnené náklady

Časť:

**7 - Plynoinštalácia**

JKSO:
Miesto: k.ú. Veľká Maňa,

KS:
Dátum: 04.10.2024

Objednávateľ:
Obec Maňa, M. R. Štefánika 1, Maňa

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
BenátCentrum spol s.r.o.

IČO: 36518212
IČ DPH: SK2020145853

Projektant:
Ing. arch. Katarína Stajančová

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správnemu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.

**Cena bez DPH** **396,72**

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|---|---|---|---|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| znížená | 396,72 | 20,00% | 79,34 |

**Cena s DPH** v **EUR** **476,06**

**Projektant** **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ** **Zhotoviteľ**

4.10.2024

Dátum a podpis:




Pečiatka

4.10.2024

Dátum a podpis:

BenátCentrum
953 01 Zlaté Moravce, Bernolákova 1
IČO: 36 518 212 IČ DPH: SK2120...

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu telocvične základnej školy, Maňa

Objekt:

a - Oprávnené náklady

Časť:

**7 - Plynoinštalácia**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Miesto: | k.ú. Veľká Maňa, | Dátum: | 04.10.2024 |
| Objednávateľ: | Obec Maňa, M. R. Štefánika 1, Maňa | Projektant: | Ing. arch. Katarína Stajančová |
| Zhotoviteľ: | BenátCentrum spol s.r.o. | Spracovateľ: | |

| Kód dielu - Popis | Cena celkom [EUR] |
|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | **396,72** |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 291,65 |
| 723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod | 270,92 |
| 783 - Nátery | 20,73 |
| HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby | 105,08 |

# ROZPOČET

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu telocvične základnej školy, Maňa

Objekt:

a - Oprávnené náklady

Časť:

**7 - Plynoinštalácia**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Miesto: | k.ú. Veľká Maňa, | Dátum: | 04.10.2024 |
| Objednávateľ: | Obec Maňa, M. R. Štefánika 1, Maňa | Projektant: | Ing. arch. Katarina Stajančová |
| Zhotoviteľ: | BenátCentrum spol s.r.o. | Spracovateľ: | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **396,72** |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 291,65 |
| | D | 723 | Zdravotechnika - vnútorný plynovod | | | | 270,92 |
| 35 | K | 723130251.S | Potrubie plynové z oceľových bralenových rúrok DN 25 | m | 1,000 | 21,84 | 21,84 |
| 36 | K | 723130254.S | Potrubie plynové z oceľových bralenových rúrok DN 50 | m | 1,000 | 38,14 | 38,14 |
| 37 | K | 723130255.S | Potrubie plynové z oceľových bralenových rúrok DN 65 | m | 1,200 | 45,86 | 55,03 |
| *38* | *M* | *316170011700.S* | *Redukcia DN65/50* | *ks* | *1,000* | *3,69* | *3,69* |
| 39 | K | 723150368.S | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička Dxt 76x3,2 mm | m | 5,000 | 21,79 | 108,96 |
| 40 | K | 723231003.S | Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 3/8 | ks | 2,000 | 3,07 | 6,14 |
| *41* | *M* | *551340004600.S* | *Guľový uzáver na plyn 3/8", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz* | *ks* | *2,000* | *5,89* | *11,78* |
| 42 | K | 723231006.S | Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1/2 | ks | 2,000 | 3,33 | 6,65 |
| *43* | *M* | *551340004700.S* | *Guľový uzáver na plyn 1/2", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz* | *ks* | *2,000* | *8,07* | *16,14* |
| 44 | K | 998723202.S | Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 3,831 | 0,67 | 2,55 |
| | D | 783 | Nátery | | | | 20,73 |
| 45 | K | 783425150.S | Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm dvojnásobné so základným náterom - 105µm | m | 8,200 | 2,01 | 16,48 |
| 46 | K | 783425750.S | Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm základné - 35µm | m | 8,200 | 0,52 | 4,25 |
| | D | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby | | | | 105,08 |
| 50 | K | HZS000114.SR | Revízie, skúšky, poplatky | súbor | 1,000 | 105,08 | 105,08 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu telocvične základnej školy, Maňa

Objekt:

a - Oprávnené náklady

Časť:

**8 - Zdravotechnika**

JKSO:
Miesto: k.ú. Veľká Maňa,

KS:
Dátum: 04.10.2024

Objednávateľ:
Obec Maňa, M. R. Štefánika 1, Maňa

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
BenátCentrum spol s.r.o.

IČO: 36518212
IČ DPH: SK2020145853

Projektant:
Ing. arch. Katarína Stajančová

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správnemu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.

**Cena bez DPH** **4 095,39**

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|---|---|---|---|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| znížená | 4 095,39 | 20,00% | 819,08 |

**Cena s DPH** v **EUR** **4 914,47**

**Projektant** **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ** **Zhotoviteľ**

BenátCentrum
953 01 Zlaté Moravce, Bernolákova 1
IČO: 36 518 212 IČ DPH: SK2020145853

4.10.2024

Dátum a podpis:

Pečiatka

OBEC MAŇA

1

4.10.2024

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu telocvične základnej školy, Maňa

Objekt:

a - Oprávnené náklady

Časť:

**8 - Zdravotechnika**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Miesto: | k.ú. Veľká Maňa, | Dátum: | 04.10.2024 |
| Objednávateľ: | Obec Maňa, M. R. Štefánika 1, Maňa | Projektant: | Ing. arch. Katarína Stajančová |
| Zhotoviteľ: | BenátCentrum spol s.r.o. | Spracovateľ: | |

| Kód dielu - Popis | Cena celkom [EUR] |
|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | **4 095,39** |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 3 675,09 |
| 713 - Izolácie tepelné | 471,67 |
| 721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia | 119,89 |
| 722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod | 3 083,52 |
| HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby | 420,30 |

# ROZPOČET

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu telocvične základnej školy, Maňa

Objekt:

a - Oprávnené náklady

Časť:

**8 - Zdravotechnika**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Miesto: | k.ú. Veľká Maňa, | Dátum: | 04.10.2024 |
| Objednávateľ: | Obec Maňa, M. R. Štefánika 1, Maňa | Projektant: | Ing. arch. Katarína Stajančová |
| Zhotoviteľ: | BenátCentrum spol s.r.o. | Spracovateľ: | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **4 095,39** |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 3 675,09 |
| | D | 713 | Izolácie tepelné | | | | 471,67 |
| 1 | K | 713482111.S | Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm | m | 3,500 | 2,61 | 9,15 |
| *2* | *M* | *283310003000.S* | *Izolačná PE trubica dxhr. 25x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky* | *m* | *3,570* | *0,78* | *2,78* |
| 3 | K | 713482112.S | Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm | m | 25,000 | 2,94 | 73,38 |
| *4* | *M* | *283310003600.S* | *Izolačná PE trubica dxhr. 48x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky* | *m* | *25,500* | *1,48* | *37,69* |
| 5 | K | 713482131.S | Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm | m | 25,000 | 3,22 | 80,55 |
| *6* | *M* | *283310006400.S* | *Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky* | *m* | *25,500* | *3,01* | *76,81* |
| 7 | K | 713482132.S | Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm | m | 25,000 | 3,54 | 88,45 |
| *8* | *M* | *283310006600.S* | *Izolačná PE trubica dxhr. 48x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky* | *m* | *25,500* | *3,80* | *96,82* |
| 9 | K | 998713201.S | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | % | 6,648 | 0,91 | 6,05 |
| | D | 721 | Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia | | | | 119,89 |
| 10 | K | 721173205.S | Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm | m | 12,000 | 9,13 | 109,54 |
| 11 | K | 721290111.S | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 | m | 12,000 | 0,76 | 9,17 |
| 12 | K | 998721201.S | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m | % | 1,695 | 0,70 | 1,19 |
| | D | 722 | Zdravotechnika - vnútorný vodovod | | | | 3 083,52 |
| 13 | K | 722131114 | Potrubie z ušlachtilej ocele Geberit Mapress 1.4401, rúry lisovacie dxt 28x1,2 mm | m | 3,500 | 34,59 | 121,06 |
| 14 | K | 722131116 | Potrubie z ušlachtilej ocele Geberit Mapress 1.4401, rúry lisovacie dxt 42x1,5 mm | m | 25,000 | 53,58 | 1 339,60 |
| 15 | K | 722171314 | Plasthliníkové potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla v tyčiach spájané lisovaním dxt 32x3 mm | m | 25,000 | 23,08 | 577,05 |
| 16 | K | 722171315 | Plasthliníkové potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla v tyčiach spájané lisovaním dxt 40x3,5 mm | m | 25,000 | 33,39 | 834,65 |
| 17 | K | 722290226.S | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 | m | 78,500 | 1,41 | 110,53 |
| 18 | K | 722290234.S | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 | m | 78,500 | 1,01 | 79,21 |
| 19 | K | 998722201.S | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m | % | 43,709 | 0,49 | 21,43 |
| | D | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby | | | | 420,30 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | K | HZS000113.SR | Napojenie do jestvujúcej kanalizácie a napojenie na jestvujúce rozvody | hod | 20,000 | 21,02 | 420,30 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu telocvične základnej školy, Maňa

Objekt:

b - Neoprávnené náklady

Časť:

**1 - Zateplenie obvodových konštrukcií**

| | | | |
|---|---|---|---|
| JKSO: | | KS: | |
| Miesto: | k.ú. Veľká Maňa, | Dátum: | 04.10.2024 |
| Objednávateľ: | | IČO: | |
| | Obec Maňa, M. R. Štefánika 1, Maňa | IČ DPH: | |
| Zhotoviteľ: | | IČO: | 36518212 |
| | BenátCentrum spol s.r.o. | IČ DPH: | SK2020145853 |
| Projektant: | | IČO: | |
| | Ing. arch. Katarína Stajančová | IČ DPH: | |
| Spracovateľ: | | IČO: | |
| | | IČ DPH: | |

Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správnemu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.

**Cena bez DPH** **13 970,02**

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|---|---|---|---|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| znížená | 13 970,02 | 20,00% | 2 794,00 |

**Cena s DPH** v **EUR** **16 764,02**

**Projektant** **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ** **Zhotoviteľ**

4.10.2024

Dátum a podpis:




Pečiatka

4.10.2024

Dátum a podpis:

BenátCentrum
953 01 Zlaté Moravce, Bernolákova 1
IČO: 36 518 212 IČ DPH: SK2020145853

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu telocvične základnej školy, Maňa

Objekt:

b - Neoprávnené náklady

Časť:

**1 - Zateplenie obvodových konštrukcií**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Miesto: | k.ú. Veľká Maňa, | Dátum: | 04.10.2024 |
| Objednávateľ: | Obec Maňa, M. R. Štefánika 1, Maňa | Projektant: | Ing. arch. Katarína Stajančová |
| Zhotoviteľ: | BenátCentrum spol s.r.o. | Spracovateľ: | |

| Kód dielu - Popis | Cena celkom [EUR] |
|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | **13 970,02** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 13 970,02 |
| 2 - Zakladanie | 3 621,30 |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | 796,90 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 4 297,60 |
| 99 - Presun hmôt HSV | 5 254,22 |

# ROZPOČET

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu telocvične základnej školy, Maňa

Objekt:

b - Neoprávnené náklady

Časť:

**1 - Zateplenie obvodových konštrukcií**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Miesto: | k.ú. Veľká Maňa, | Dátum: | 04.10.2024 |
| Objednávateľ: | Obec Maňa, M. R. Štefánika 1, Maňa | Projektant: | Ing. arch. Katarína Stajančová |
| Zhotoviteľ: | BenátCentrum spol s.r.o. | Spracovateľ: | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **13 970,02** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 13 970,02 |
| | D | 2 | Zakladanie | | | | 3 621,30 |
| 9 | K | 211521111.S | Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom fr. 8-32 | m3 | 32,500 | 37,83 | 1 229,38 |
| 10 | K | 211561111.S | Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom - omiel. okruhliaky | m3 | 32,500 | 33,62 | 1 092,78 |
| 11 | K | 211971110.S | Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v zároze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5 | m2 | 216,667 | 1,12 | 242,88 |
| *12* | *M* | *693110004500.S* | *Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2* | *m2* | *221,000* | *1,00* | *221,44* |
| 13 | K | 212752125.S | Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 | m | 108,333 | 7,71 | 834,81 |
| | D | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | | | | 796,90 |
| 1 | K | 631571015.S | Násyp - okapový chodník | m3 | 16,250 | 49,04 | 796,90 |
| | D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 4 297,60 |
| 2 | K | 965043441.S | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t - okapový chodník | m3 | 7,500 | 69,76 | 523,17 |
| 3 | K | 965082930.S | Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm, -1,40000t | m3 | 7,500 | 10,89 | 81,69 |
| 4 | K | 979011111.S | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t | 27,000 | 9,23 | 249,10 |
| 5 | K | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 27,000 | 11,58 | 312,63 |
| 6 | K | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 783,000 | 0,36 | 279,53 |
| 7 | K | 979082111.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 27,000 | 9,31 | 251,37 |
| 8 | K | 979082121.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 162,000 | 1,05 | 170,10 |
| 9 | K | 979089612.S | Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné | t | 27,000 | 90,00 | 2 430,00 |
| | D | 99 | Presun hmôt HSV | | | | 5 254,22 |
| 10 | K | 999281111.S | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 163,785 | 32,08 | 5 254,22 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu telocvične základnej školy, Maňa

Objekt:

b - Neoprávnené náklady

Časť:

**4 - Výmena dverí kotolne a kryty radiátorov**

JKSO:
Miesto: k.ú. Veľká Maňa,

KS:
Dátum: 04.10.2024

Objednávateľ:
Obec Maňa, M. R. Štefánika 1, Maňa

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
BenátCentrum spol s.r.o.

IČO: 36518212
IČ DPH: SK2020145853

Projektant:
Ing. arch. Katarína Stajančová

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správnemu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.

**Cena bez DPH** **2 837,95**

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|---|---|---|---|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| znížená | 2 837,95 | 20,00% | 567,59 |

**Cena s DPH** v **EUR** **3 405,54**

**Projektant** **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ** **Zhotoviteľ**

BenátCentrum
953 01 Zlaté Moravce, Bernolákova 1
IČO: 36 518 212 IČ DPH: SK2020145853

4.10.2024

Dátum a podpis:




Pečiatka

4.10.2024

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu telocvične základnej školy, Maňa

Objekt:

b - Neoprávnené náklady

Časť:

**4 - Výmena dverí kotolne a kryty radiátorov**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Miesto: | k.ú. Veľká Maňa, | Dátum: | 04.10.2024 |
| Objednávateľ: | Obec Maňa, M. R. Štefánika 1, Maňa | Projektant: | Ing. arch. Katarína Stajančová |
| Zhotoviteľ: | BenátCentrum spol s.r.o. | Spracovateľ: | |

| Kód dielu - Popis | Cena celkom [EUR] |
|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | **2 837,95** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 36,88 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 36,88 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 2 801,07 |
| 766 - Konštrukcie stolárske | 1 442,81 |
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | 1 239,35 |
| 769 - Montáže vzduchotechnických zariadení | 118,92 |

# ROZPOČET

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu telocvične základnej školy, Maňa

Objekt:

b - Neoprávnené náklady

Časť:

**4 - Výmena dverí kotolne a kryty radiátorov**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Miesto: | k.ú. Veľká Maňa, | Dátum: | 04.10.2024 |
| Objednávateľ: | Obec Maňa, M. R. Štefánika 1, Maňa | Projektant: | Ing. arch. Katarina Stajančová |
| Zhotoviteľ: | BenátCentrum spol s.r.o. | Spracovateľ: | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **2 837,95** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 36,88 |
| | D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 36,88 |
| 1 | K | 968071116.S | Demontáž dverí interiérových do kotolne vrátane zárubne 1 bm obvodu - 0,005t | m | 5,540 | 4,27 | 23,63 |
| 2 | K | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 0,103 | 11,58 | 1,19 |
| 3 | K | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 2,987 | 0,36 | 1,07 |
| 4 | K | 979082111.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 0,103 | 9,31 | 0,96 |
| 5 | K | 979082121.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 0,618 | 1,04 | 0,65 |
| 6 | K | 979089612.S | Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné | t | 0,103 | 91,07 | 9,38 |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 2 801,07 |
| | D | 766 | Konštrukcie stolárske | | | | 1 442,81 |
| 7 | K | 766699612.Sr | Montáž a dodávka krytov vykurovacieho telesa drevených z tvrdého dreva | m2 | 29,190 | 49,04 | 1 431,36 |
| 8 | K | 998766202.S | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 20,433 | 0,56 | 11,45 |
| | D | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | | | | 1 239,35 |
| 9 | K | 7676431001 | Montáž a dodávka - požiarne dvere 800x1970 mm EW15C3-C vrátane zárubne - do kotolne | ks | 1,000 | 1 225,86 | 1 225,86 |
| 10 | K | 998767202.S | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 17,500 | 0,77 | 13,49 |
| | D | 769 | Montáže vzduchotechnických zariadení | | | | 118,92 |
| 11 | K | 769081605.S | Demontáž ventilátora axiálneho na stenu do veľkosť: 630, -0,02500 t | ks | 3,000 | 38,98 | 116,93 |
| 12 | K | 998769201.S | Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m | % | 1,669 | 1,19 | 1,99 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu telocvične základnej školy, Maňa

Objekt:

b - Neoprávnené náklady

Časť:

**5 - VYKUROVANIE TELOCVIČŇA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| JKSO: | | KS: | |
| Miesto: | k.ú. Veľká Maňa, | Dátum: | 04.10.2024 |
| Objednávateľ: | | IČO: | |
| | Obec Maňa, M. R. Štefánika 1, Maňa | IČ DPH: | |
| Zhotoviteľ: | | IČO: | 36518212 |
| | BenátCentrum spol s.r.o. | IČ DPH: | SK2020145853 |
| Projektant: | | IČO: | |
| | Ing. arch. Katarína Stajančová | IČ DPH: | |
| Spracovateľ: | | IČO: | |
| | | IČ DPH: | |

Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správnemu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.

**Cena bez DPH** **207,75**

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|---|---|---|---|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| znížená | 207,75 | 20,00% | 41,55 |

**Cena s DPH** **v** **EUR** **249,30**

**Projektant** **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ** **Zhotoviteľ**

4.10.2024

Dátum a podpis:




Pečiatka

4.10.2024

Dátum a podpis:

Pečiatka

BenátCentrum ②
953 01 Zlaté Moravce, Bernolákova 1
IČO: 36 518 212 IČ DPH: SK2020145853

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu telocvične základnej školy, Maňa

Objekt:

b - Neoprávnené náklady

Časť:

**5 - VYKUROVANIE TELOCVIČŇA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Miesto: | k.ú. Veľká Maňa, | Dátum: | 04.10.2024 |
| Objednávateľ: | Obec Maňa, M. R. Štefánika 1, Maňa | Projektant: | Ing. arch. Katarína Stajančová |
| Zhotoviteľ: | BenátCentrum spol s.r.o. | Spracovateľ: | |

| Kód dielu - Popis | Cena celkom [EUR] |
|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | **207,75** |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 207,75 |
| 769 - Montáž vzduchotechnických zariadení | 207,75 |

# ROZPOČET

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu telocvične základnej školy, Maňa

Objekt:

b - Neoprávnené náklady

Časť:

**5 - VYKUROVANIE TELOCVIČŇA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Miesto: | k.ú. Veľká Maňa, | Dátum: | 04.10.2024 |
| Objednávateľ: | Obec Maňa, M. R. Štefánika 1, Maňa | Projektant: | Ing. arch. Katarína Stajančová |
| Zhotoviteľ: | BenátCentrum spol s.r.o. | Spracovateľ: | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **207,75** |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 207,75 |
| | D | 769 | Montáž vzduchotechnických zariadení | | | | 207,75 |
| 1 | K | 769035078.S | Montáž krycej mriežky hranatej do prierezu 0.100 m2 | ks | 2,000 | 3,18 | 6,36 |
| 2 | M | *429720198405.* | *Sieťka proti hmyzu, rozmery šxv 250x250 mm* | *ks* | *2,000* | *15,41* | *30,82* |
| 3 | M | *429720198500.S* | *Mriežka krycia hranatá, rozmery šxv 200x250 mm* | *ks* | *2,000* | *7,80* | *15,59* |
| 4 | M | *429720198406.* | *Sieťka proti hmyzu, rozmery šxv 300x300 mm* | *ks* | *1,000* | *22,42* | *22,42* |
| 5 | M | *429720199700.S* | *Mriežka krycia hranatá, rozmery šxv 315x315 mm* | *ks* | *1,000* | *10,65* | *10,65* |
| 6 | K | 769036000.S | Montáž protidažďovej žalúzie do prierezu 0.100 m2 | ks | 2,000 | 5,02 | 10,05 |
| 7 | M | *429720044100.S* | *Žalúzia protidažďová hliniková s 25 mm rámom, šxv 250x200 mm* | *ks* | *1,000* | *50,14* | *50,14* |
| 8 | M | *429720045900.S* | *Žalúzia protidažďová hliniková s 25 mm rámom, šxv 315x315 mm* | *ks* | *1,000* | *61,72* | *61,72* |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu telocvične základnej školy, Maňa

Objekt:

b - Neoprávnené náklady

Časť:

**7 - Plynoinštalácia**

JKSO:
Miesto: k.ú. Veľká Maňa,

KS:
Dátum: 04.10.2024

Objednávateľ:
Obec Maňa, M. R. Štefánika 1, Maňa

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
BenátCentrum spol s.r.o.

IČO: 36518212
IČ DPH: SK2020145853

Projektant:
Ing. arch. Katarína Stajančová

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správnemu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Nacenit je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne nacenit všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a nacenit pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.

**Cena bez DPH** **10 652,83**

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|---|---|---|---|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| znížená | 10 652,83 | 20,00% | 2 130,57 |

**Cena s DPH** **v EUR** **12 783,40**

**Projektant** **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ** **Zhotoviteľ**

4.10.2024

Dátum a podpis:




Pečiatka

4.10.2024

Dátum a podpis:

BenátCentrum

953 01 Zlaté Moravce, Bernolákova 1

IČO: 36 518 212 IČ DPH: SK2020145857

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu telocvične základnej školy, Maňa

Objekt:

b - Neoprávnené náklady

Časť:

**7 - Plynoinštalácia**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Miesto: | k.ú. Veľká Maňa, | Dátum: | 04.10.2024 |
| Objednávateľ: | Obec Maňa, M. R. Štefánika 1, Maňa | Projektant: | Ing. arch. Katarína Stajančová |
| Zhotoviteľ: | BenátCentrum spol s.r.o. | Spracovateľ: | |

| Kód dielu - Popis | Cena celkom [EUR] |
|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | **10 652,83** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 9 429,15 |
| 1 - Zemné práce | 5 123,57 |
| 4 - Vodorovné konštrukcie | 568,99 |
| 5 - Komunikácie | 384,94 |
| 8 - Rúrové vedenie | 541,10 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 801,33 |
| 99 - Presun hmôt HSV | 2 009,21 |
| M - Práce a dodávky M | 124,98 |
| 23-M - Montáže potrubia | 124,98 |
| HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby | 1 098,70 |

# ROZPOČET

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu telocvične základnej školy, Maňa

Objekt:

b - Neoprávnené náklady

Časť:

**7 - Plynoinštalácia**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Miesto: | k.ú. Veľká Maňa, | Dátum: | 04.10.2024 |
| Objednávateľ: | Obec Maňa, M. R. Štefánika 1, Maňa | Projektant: | Ing. arch. Katarína Stajančová |
| Zhotoviteľ: | BenátCentrum spol s.r.o. | Spracovateľ: | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **10 652,83** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 9 429,15 |
| | D | 1 | Zemné práce | | | | 5 123,57 |
| 1 | K | 113107241.S | Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t | m2 | 5,600 | 0,94 | 5,26 |
| 2 | K | 113307112.S | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, -0,24000t | m2 | 5,600 | 3,83 | 21,42 |
| 3 | K | 113307122.S | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t | m2 | 5,600 | 9,15 | 51,23 |
| 4 | K | 113307131.S | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t | m2 | 5,600 | 19,49 | 109,13 |
| 5 | K | 132201201.S | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 | m3 | 73,920 | 17,51 | 1 294,56 |
| 6 | K | 132201209.S | Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 22,176 | 0,96 | 21,29 |
| 7 | K | 162201102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m | m3 | 73,920 | 1,42 | 104,60 |
| 8 | K | 162501102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 33,880 | 3,64 | 123,19 |
| 9 | K | 162501105.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 914,760 | 0,36 | 332,97 |
| 10 | K | 167101101.S | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 | m3 | 33,880 | 6,73 | 227,84 |
| 11 | K | 171201201.S | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 33,880 | 0,62 | 21,11 |
| 12 | K | 171209002.S | Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 54,208 | 29,00 | 1 572,03 |
| 13 | K | 174101001.S | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 40,040 | 3,24 | 129,57 |
| 14 | K | 175101102.S | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny | m3 | 21,560 | 24,09 | 519,38 |
| *15* | *M* | *583310000600.S* | *Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm* | *t* | *40,748* | *14,48* | *589,99* |
| | D | 4 | Vodorovné konštrukcie | | | | 568,99 |
| 16 | K | 451572111.S | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | m3 | 12,320 | 46,18 | 568,99 |
| | D | 5 | Komunikácie | | | | 384,94 |
| 17 | K | 566902113.S | Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkopieskom, po zhutnení hr. 200 mm | m2 | 5,600 | 9,07 | 50,80 |
| 18 | K | 566902123.S | Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 200 mm | m2 | 5,600 | 10,41 | 58,29 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | K | 566902162.S | Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm | m2 | 5,600 | 23,95 | 134,12 |
| 20 | K | 572953112.S | Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. nad 50 do 70 mm | m2 | 5,600 | 25,31 | 141,73 |
| | D | 8 | Rúrové vedenie | | | | 541,10 |
| 21 | K | 871218128.S | Montáž plynového RC potrubia PE 100 SDR11 zváraných elektrotvarovkami D 50x4,6 mm | m | 2,000 | 0,39 | 0,77 |
| *22* | *M* | *286130027100.S* | *Rúra dvojvrstvová na plyn SDR11, 50x4,6 mm x 100 m, materiál: PE 100 RC* | *m* | *2,000* | *3,83* | *7,66* |
| *23* | *M* | *286530227300.S* | *Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 50 mm* | *ks* | *0,134* | *7,29* | *0,98* |
| 24 | K | 871228130.S | Montáž plynového RC potrubia PE 100 SDR11 zváraných elektrotvarovkami D 63x5,8 mm | m | 77,000 | 0,44 | 33,96 |
| *25* | *M* | *286130027400.S* | *Rúra dvojvrstvová na plyn SDR11, 63x5,8 mm x 100 m, materiál: PE 100 RC* | *m* | *77,000* | *5,96* | *459,00* |
| *26* | *M* | *286530227400.S* | *Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 63 mm* | *ks* | *5,159* | *7,51* | *38,74* |
| | D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 801,33 |
| 27 | K | 919735111.S | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm | m | 14,000 | 2,66 | 37,27 |
| 28 | K | 919735123.S | Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm | m | 14,000 | 12,15 | 170,06 |
| 29 | K | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 4,620 | 11,58 | 53,50 |
| 30 | K | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 133,980 | 0,36 | 47,83 |
| 31 | K | 979082111.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 4,620 | 9,31 | 43,01 |
| 32 | K | 979082121.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 27,720 | 1,04 | 28,94 |
| 33 | K | 979089612.S | Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné | t | 4,620 | 91,07 | 420,73 |
| | D | 99 | Presun hmôt HSV | | | | 2 009,21 |
| 34 | K | 998276101.S | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 71,543 | 28,08 | 2 009,21 |
| | D | M | Práce a dodávky M | | | | 124,98 |
| | D | 23-M | Montáže potrubia | | | | 124,98 |
| 47 | K | 230203565 | Montáž USTR prechodka PE/oceľ PE 100 SDR11 D 63/DN50 mm | ks | 2,000 | 15,37 | 30,74 |
| *48* | *M* | *286220031300* | *Prechodka USTR PE/oceľ PE 100 SDR 11 D/DN 63/50, FRIALEN* | *ks* | *2,000* | *47,12* | *94,25* |
| | D | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby | | | | 1 098,70 |
| 49 | K | HZS000113.S | Napojenie na jestvujúci rozvod plynu, ďalšie práce | hod | 65,000 | 16,90 | 1 098,70 |