DODATOK č.1
KU ZMLUVE O DIELO č. 2021/52

uzatvorenej podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník") v spojení s § 3 a 4 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov(ďalej ako „Zmluva")

Zhotoviteľ:
Názov: STAVITEĽSTVO ZAJÍČEK , s.r.o.
Adresa: Družstevná 5/2822 , 942 01 Šurany
V zastúpení: Ing. Peter Zajíček
IČO: 365 576 84
DIČ: 2021801980
IČ DPH: SK2021801980
Bankové spojenie: SlSp. a.s. Šurany
IBAN: SK0609000000000241732237
SWIFT/BIC:GIBASKBX
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu: Okresný súd v Nitre ,oddiel s.r.o. vložka č.: 14498/N

Objednávateľ:
Názov: Obec Maňa
sídlo: Námestie M.R. Štefánika 7/1,
941 45 Maňa
V zastúpení: Ing. Igor Sádovský, Starosta obce
IČO: 00309061
DIČ: 2021059403
Bank. spojenie: Prima Banka Slovensko a.s.
IBAN: SK56 5600 0000 0022 6977 9001
SWIFT/BIC: KOMASK2X

Článok č. I:
Predmet zmluvy

Zmena rozsahu prevedených prác o dĺžku 110 m. Celkový rozsah prác je v rozpočte naviac prác , ktorý je nedeliteľnou súčasťou dodatku č. 1 zmluvy.

Článok č. III:
Cena za dielo

Cena za naviac práce vyplývajúce zo zmeny rozsahu je 8 973,78 € bez DPH.
10 768,54 € spolu s DPH.

Za Objednávateľa:

V Mani Dňa: 16.12.2021

Ing. Igor Sádovský
starosta obce

OBEC MAŇA

Za Zhotoviteľa:

V Šuranoch Dňa:16.12.2021

STAVITEĽSTVO ZAJÍČEK, s.r.o. ŠURANY

Ing. Peter Zajíč
konateľ

[redacted]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia chodníka Domovina Maňa	JKSO	
Názov objektu	Rekonštrukcia chodníka Domovina - ľavá strana-predĺženie o 110 r	EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Maňa	00309061	2021059403
Projektant			
Zhotoviteľ	STAVITELSTVO ZAJÍČEK , s.r.o.	36557684	SK2021801980
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		16.12.2021	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 758,64	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska		
2		Montáž 8 215,15	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy		
4		Montáž	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy		
5	"M"	Dodávky				17	Ostatné		
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)	8 973,78	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS		21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady		

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	8 973,78
24	DPH 20,00 % z 8 973,78	1 794,76
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**10 768,54**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	
27	Kĺzavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

OBEC MAŇA

Zhotoviteľ

[redacted]

Dátum a podp

Pečiatka

STAVITELSTVO ZAJÍČEK, s.r.o. ŠURANY

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia chodníka Domovina Maňa

Objekt: Rekonštrukcia chodníka Domovina - ľavá strana-predĺženie o 110 m JKSO:

Časť: EČO:

Objednávateľ: Obec Maňa Spracoval:

Zhotoviteľ: STAVITELSTVO ZAJÍČEK , s.r.o. Dátum: 16. 12. 2021

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	**HSV**				**8 973,781**	**43,832**
	1	**Zemné práce**				**1 633,795**	
1	113106111	Rozoberanie chodníka, z melioračných tvárnic 50/50/10	m2	110,000	0,549	60,390	
2	122201101	Odkopávka a prekopávka v hornine 3,do 100 m3	m3	33,600	4,249	142,766	
3	130901122	Búranie konštrukcií z prostého betónu vo vykopávkach	m3	9,310	141,018	1 312,878	
4	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	33,600	1,528	51,341	
5	181101102	Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením	m2	164,000	0,405	66,420	
	5	**Komunikácie**				**4 954,820**	
6	564831111	Podklad žo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2	157,000	3,170	497,690	
7	576841111	Koberec asfaltový tr. I strednozrnný, po zhutnení hr.50 mm	m2	151,500	16,200	2 454,300	
8	581114113	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr.80 mm	m2	151,500	13,220	2 002,830	
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**2 292,724**	**43,832**
9	*5922902940*	*Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá*	*ks*	*253,470*	*2,993*	*758,636*	
10	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	248,500	5,520	1 371,720	43,832
11	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt do 20 m	t	16,758	9,689	162,368	
	99	**Presun hmôt HSV**				**92,442**	
12	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky	t	43,832	2,109	92,442	
		Celkom				**8 973,781**	**43,832**