DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 9. decembra 2015

podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na realizáciu stavby: **„Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Maňa"** (ďalej len „Zmluva") medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ :	**Obec Maňa**
Zastúpený:	Ing. Igor Sádovský, starosta obce
IČO:	00309061
DIČ:	2021059403
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s., Pobočka Vráble
IBAN:	SK5656000000002269779001

(objednávateľ nie je platcom DPH)
(ďalej len *„objednávateľ"*)

Zhotoviteľ:	**TOMLUX, s.r.o.**
Zastúpený:	Ing. Zuzana Kapacsková, konateľka spoločnosti
Spol. zapísaná:	v Obch. reg.: Okresný súd Nitra: oddiel Sro, vl. č. 12526/N
IČO:	36541443
DIČ:	2020144786
IČ DPH:	SK2020144786
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa a.s., M. R. Štefánika 2, Nové Zámky
Číslo účtu:	0240991165/0900
Telefón:	035/641 10 63, 0903 236 601
Fax:	035/641 10 63
E-mail:	tomlux@tomlux.sk

(ďalej len „zhotoviteľ")

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku :

Čl. I
Predmet dodatku

Týmto dodatkom sa menia body predmetnej zmluvy o dielo nasledovne :

1. **Cena za zhotovenie celého diela** v Článku V, Cena, bod 5.2 :

Cena za zhotovenie celého diela podľa článku III. činí:

Cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky:	**106.290,- €**
Hodnota DPH:	**21.258,- €**
Cena celkom vrátane DPH:	**127.548,- €**

Slovom: jednostodvadsaťsedemtisíc päťstoštyridsaťosem eur.

Dôvodom zníženia pôvodnej zmluvnej ceny je skutočnosť, že položky č. 9 (Montáž a zapojenie krabice s prepäťovou ochranou) a č. 31 (Krabica pre prepäťovú ochranu IP55) zmluvného Položkového

rozpočtu – výkazu výmer nebudú predmetom dodávky a realizácie, nakoľko už v zmysle výrobných inovácií výrobcu svietidiel sa inštalujú prepäťové ochrany priamo do telesa svietidla a sú jeho integrovanou súčasťou. Z tohto dôvodu nie je nutné dodať a inštalovať krabicu pre prepäťovú ochranu.

Čl. II.
Záverečné ustanovenia

1. Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti.
2. Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch z ktorých štyri si ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok si prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu s jeho obsahov ho vlastnoručne podpisujú.
4. Dodatok podlieha zverejneniu v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení, nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.

Príloha: Opravený Položkový rozpočet - výkaz výmer.

Maňa, dňa 14.12.2015

Nové Zámky, dňa 14.12.2015

Za objednávateľa:

.....

Ing. Igor Sádovský
starosta obce Maňa

Za zhotoviteľa :

TOMLUX, s.r.o.
Viničná 8, 9
tel./fax: 035/...
IČO
IČ DPH: SK20201

.....

Ing. Zuzana Kapacsková
konateľka TOMLUX, s.r.o., Nové Zámky

OLOŽKOVÝ ROZPOČET - VÝKAZ VÝMER

Názov projektu: Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Maňa

Č. pol.	Popis prác a materiálov	M.j.	Počet	Cena za MJ bez DPH	Cena spolu za položku
1.	Demontáž pouličného svietidla do výšky 10m, likvidácia	ks	6	12,00 €	72,00 €
2.	Demontáž pouličného svietidla do výšky 12m, likvidácia	ks	64	14,00 €	896,00 €
3.	Demontáž 1-ramenného výložníka v pracovnej výške do 10m	ks	6	12,00 €	72,00 €
4.	Demontáž 1-ramenného výložníka v pracovnej výške do 12m	ks	64	14,00 €	896,00 €
5.	Demontáž rozvádzača	ks	4	50,00 €	200,00 €
6.	Montáž pouličného svietidla do 10 m	ks	145	12,00 €	1 740,00 €
7.	Odborné odskúšanie a kompletizácia svietidla pred montážou.	ks	145	4,00 €	580,00 €
8.	Montáž výložníkov do výšky 10 m	ks	145	14,00 €	2 030,00 €
9.	Montáž a zapojenie krabice s prepäťovou ochranou	ks	145	0,00 €	0,00 €
10.	Montáž EKO svorky na vzdušné vedenie	ks	290	6,00 €	1 740,00 €
11.	Montáž RVO, ukotvenie v zemi, zapojenie vetiev, pripojenie vývodu, uzemnenie, odskúšanie	ks	4	250,00 €	1 000,00 €
12.	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	48	1,20 €	57,60 €
13.	Montáž prípojkovej skrine SPP, zapojenie	ks	4	18,50 €	74,00 €
14.	Práca pracovnej plošiny	hod.	160	18,00 €	2 880,00 €
15.	Revízia svietidiel	ks	145	3,30 €	478,50 €
16.	Revízia rozvádzača	ks	4	75,00 €	300,00 €
17.	Svietidlo LED 53W, IP66, špecifikácia podľa sv.-tech.štúdie	ks	107	472,30 €	50 536,10 €
18.	Svietidlo LED 30W, IP66, špecifikácia podľa sv.-tech.štúdie	ks	38	452,30 €	17 187,40 €
19.	Výložník na betónový stožiar 0,5 m, Zn	ks	5	40,00 €	200,00 €
20.	Výložník na betónový dvojstĺp (vedľa seba) 0,5 m, Zn	ks	1	50,00 €	50,00 €
21.	Výložník na betónový stožiar 1 m, Zn	ks	28	55,00 €	1 540,00 €
22.	Výložník na betónový dvojstĺp (vedľa seba) 1 m, Zn	ks	1	65,00 €	65,00 €
23.	Výložník na betónový dvojstĺp (za sebou) 1 m, Zn	ks	1	58,00 €	58,00 €
24.	Výložník na betónový stožiar 1,5 m, Zn	ks	25	65,00 €	1 625,00 €
25.	Výložník na betónový dvojstĺp (vedľa seba) 1,5 m, Zn	ks	1	83,70 €	83,70 €
26.	Výložník na betónový dvojstĺp (za sebou) 1,5 m, Zn	ks	2	70,00 €	140,00 €
27.	Výložník na betónový stožiar 2 m, Zn	ks	76	80,00 €	6 080,00 €
28.	Výložník na betónový dvojstĺp (vedľa seba) 2 m, Zn	ks	2	105,00 €	210,00 €
29.	Výložník na betónový dvojstĺp (za sebou) 2 m, Zn	ks	3	85,00 €	255,00 €
30.	Prepäťová ochrana	ks	145	60,00 €	8 700,00 €
31.	Krabica pre prepäťovú ochranu, IP55	ks	145	0,00 €	0,00 €
32.	Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5	m	435	0,50 €	217,50 €
33.	Svorka EKO 4-25mm na vzdušné vedenie	ks	290	2,31 €	669,90 €
34.	Rozvádzač RVO, pilierový, plastový, IP44, vrátane astronomického časového spínača, špecifikácia podľa sv.-tech.štúdie	ks	4	1 100,00 €	4 400,00 €
35.	prípojková skriňa SPP2, na stĺp, 3x32A, vrátane poistiek	ks	4	69,00 €	276,00 €
36.	Kábel silový AYKY-J 4x16	m	28	1,35 €	37,80 €
37.	Reflexný pásik - strieborný 3M, na betón./oceľ. stožiar, šírka 5cm	ks	145	6,50 €	942,50 €
Spolu bez DPH:					**106 290,00 €**
DPH 20%:					**21 258,00 €**
CELKOVÉ INVESTIČNÉ NÁKLADY NA REKONŠTRUKCIU (S DPH 20%):					**127 548,00 €**

