ZMLUVA O DIELO č. 2024/126

uzatvorená podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Obchodný zákonník**“) v spojení s § 3 a 4 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „**Zmluva**“)

Zhotoviteľ:	**Objednávateľ:**
Názov: BenátCentrum, spol. s r.o. Adresa: Bernolákova 1, 953 01 Zlaté Moravce V zastúpení: Ing.Igor Štrba IČO: 36518212 DIČ: 2020145853 IČ DPH: SK2020145853 Bankové spojenie: VÚB, a.s. IBAN: SK78 0200 0000 0011 8713 5953 Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra oddiel: Sro, vložka č. 10020/N	Názov: Obec Maňa sídlo: Námestie M.R. Štefánika 7/1, 941 45 Maňa V zastúpení: Mgr. Tomáš Pražák, starosta obce IČO: 00309061 DIČ: 2021059403 Bank. spojenie: Prima Banka Slovensko a.s. IBAN: SK56 5600 0000 0022 6977 9001 SWIFT/BIC: KOMASK2X

Článok č. I:
Predmet zmluvy

Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve uskutočniť pre Objednávateľa ***realizačné práce*** (ďalej len „**RP**“) spočívajúce vo vykonaní stavebných prác, ktoré sú výsledkom obstarávania zákazky s názvom „***Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu telocvične základnej školy Maňa***“ uskutočnenej postupom bežný postup pre podlimitnú zákazku v zmysle § 112 ods. 7. písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, vyhlásenej vo (VVO) č. 6/2024 zo dňa 09.01.2024 číslo oznámenia vo VVO 437 - WYP, Identifikátor UVO: 1262918 (ďalej len „**predmet plnenia**“ alebo „**dielo**“).

Bližšia špecifikácia predmetu plnenia je uvedená v Prílohe č. 1 - rozpočet, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve súčinnosť potrebnú pre vykonanie diela, prevziať riadne vykonané dielo a zaplatiť zhotoviteľovi za riadne zhotovené dielo cenu za dielo spôsobom a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.

Článok č. II:
Lehota vykonania diela, miesto plnenia

Lehota vykonania diela sú 4 **mesiace** odo dňa prevzatia staveniska, pričom lehota na vykonanie jednotlivých etáp realizácie zákazky je uvedená v prílohe č. 3 tejto zmluvy.

Záväzky zhotoviteľa viažuce sa k zodpovednosti za vady diela, zodpovednosti za akosť diela, ako aj zodpovednosti za spôsobenú škodu, zostávajú platné i po skončení platnosti tejto zmluvy.

Miesto plnenia:
Obec Maňa, k.ú. Veľká Maňa, parc. KN-C 95/2, 95/8.

Článok č. III:
Cena za dielo

Cena za celý predmetu plnenia: **324 800 € bez DPH,** DPH 20% **64 960 €**
389 760 € spolu s DPH
Zhotoviteľ je~~/nie je~~ platcom DPH. Cena je pevná a nemenná počas platnosti tejto Zmluvy.

Táto Zmluva je vyhotovená v **2 rovnopisoch**, pričom obe zmluvné strany obdržia jeden rovnopis. Vo všetkých písomnostiach súvisiacich s touto Zmluvou musí byť z dôvodu zabezpečenia presnej identifikácie uvedené číslo tejto Zmluvy.

Táto Zmluva nadobúda **platnosť** okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a **účinnosť** v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení, dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú *Obchodné podmienky vykonania stavebných prác (OPVSP),* ktoré boli predložené Zhotoviteľom.

Objednávateľ:	**Zhotoviteľ:**
Obec Maňa **dňa:** 13.3.2024 Mgr. Tomáš Pražák Starosta	**BenátCentrum, spol. s r.o.** **dňa:** 13.3.2024 Ing.Igor Štrba konateľ

Obchodné podmienky vykonania stavebných prác
(ďalej len „**OPVSP**")

I. Predmet Zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa predmet plnenia, ktorého rozsah je špecifikovaný v Prílohe č. 1 Zmluvy, ktorý pozostáva z Realizačných prác (ďalej ako „RP") a v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej projektantom Ing. Arch Katarínou Stajančovou, 2/2023.
2. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonaný predmet plnenia zaplatiť dohodnutú cenu. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

II. Cena

1. Cena predmetu plnenia je dohodnutá v súlade so zákonom NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena uvedená v Zmluve je bez DPH. K cene bude účtovaná DPH v zmysle platných právnych predpisov. Ocenenie jednotlivých častí predmetu plnenia tvorí Prílohu č. 1 Zmluvy. Cena jednotlivých častí podľa Prílohy č. 1 je pevná a nemenná, pričom celková cena predmetu plnenia je určená ako súčet jednotlivých častí predmetu plnenia uvedených v Prílohe č. 1. Zmluvy. V cene predmetu plnenia sú zahrnuté všetky náklady Zhotoviteľa, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú pri vykonávaní predmetu plnenia podľa Zmluvy, a ktoré Zhotoviteľovi vzniknú po vykonaní predmetu plnenia podľa Zmluvy v súvislosti s uvedeným predmetom plnenia.
2. V prípade, ak skutočne vykonané množstvo bude nižšie, ako sú množstvá uvedené v rozpočte, zhotoviteľ je oprávnený si fakturovať len skutočne vykonané množstvá.
3. K zmene zmluvnej ceny môže dôjsť len v prípade:
   3.1. vzniku naviac prác t.j. pri zvýšení množstva jednotlivých položiek, respektíve doplnením nových položiek do oceneného výkazu výmer, ktoré nebolo možné objektívne pri príprave verejného obstarávania predvídať a súčasne sú nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela,
   3.2. uplatnenia mechanizmu na úpravu ceny v dôsledku zmien nákladov na realizáciu (ďalej len „mechanizmus indexácie") v zmysle Metodického pokynu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 19/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov podľa bodu 3.8. a nasl. (ďalej len „MP č. 19/2022"),
4. Indexačná doložka: Zmluvné strany sa dohodli na uplatňovaní mechanizmu úpravy ceny za Dielo v súlade s Metodickým pokynom Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 19/2022, ktorý sa ustanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, výstavby modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov (ďalej len ,,Metodický pokyn MDaV SR č. I9I2022*). Uplatnením indexácie v zmysle tohto ustanovenia a uzavretím dodatku k tejto zmluve dochádza k zmene ceny za Dielo.
5. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že indexáciu ceny za Dielo zvýšením je zhotoviteľ oprávnený uplatniť v prípade, ak došlo k nárastu násobiteľa úpravy (koeficient zmeny) Pt o viac ako 5% za sledované obdobie. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že indexáciu ceny za Dielo znížením je Zhotoviteľ povinný uplatniť v prípade, ak došlo k poklesu násobiteľa úpravy (koeficient zmeny) Pt o viac ako 5% za sledované obdobie resp. k poklesu cien tovarov a materiálov o viac ako 5% za sledované obdobie. Sledovaným obdobím sa rozumie obdobie medzi „t" a „t0".
6. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že Zhotoviteľ má nárok na úpravu Ceny za Dielo jej zvýšením v dôsledku indexácie len v prípade, ak nie je v omeškaní s termínmi vykonania diela podľa tejto zmluvy alebo v omeškaní s plnením termínov podľa Harmonogramu(omeškanie jednej alebo viacerých dielčích činností uvedených v harmonograme).
7. Zmluvné strany sa dohodli, že indexácia zmluvnej ceny diela oproti pôvodne dohodnutej cene za dielo môže byť uplatnená vo výške a v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015.

III. Čas a miesto vykonania predmetu plnenia

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet plnenia v lehote a mieste uvedenom v Zmluve a v harmonograme prác, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy. Lehota predmetu plnenia je špecifikovaná v Zmluve a môže sa predĺžiť len formou písomného dodatku k Zmluve a to v nasledovných prípadoch:
   a) naviac práce spočívajúce v doplnení predmetu plnenia na základe požiadavky Objednávateľa,
   b) neposkytnutie súčinnosti zo strany Objednávateľa,
   c) v prípade nepriaznivého počasia resp. iných udalostí vis major (ďalej len ,,vis major"). Tieto však musia byt' zapísane v stavebnom denníku a potvrdene stavebným dozorom objednávateľa
2. V prípade ak nastane okolnosť pre predĺženie lehoty plnenia uvedená v predchádzajúcom bode Zhotoviteľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní od zistenia tejto skutočnosti, túto skutočnosť Objednávateľovi písomne oznámiť, uviesť návrh o akú dobu sa má lehota na vykonanie diela predĺžiť a tento návrh riadne s presným výpočtom na dni zdôvodniť. V prípade nesplnenia týchto podmienok Objednávateľ návrh Zhotoviteľa neprijme.
3. Nevykonaním prác v lehote uvedenej v harmonograme prác sa zhotoviteľ dostáva do omeškania s vykonaním časti diela.

IV. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a náhrada škody

1. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť priebežné faktúry počas zhotovovania diela v celkovej výške max. 50% z celkovej ceny diela, najskôr však po ukončení ucelenej etapy v zmysle harmonogramu prác (ďalej aj ako „**priebežná platba**"). Zhotoviteľ v takomto prípade vystaví objednávateľovi faktúru, ktorej podkladom a neoddeliteľnou prílohou bude súpis zhotoviteľom realizovaných častí predmetu plnenia písomne odsúhlasených objednávateľom, pričom fakturovaná suma nesmie presiahnuť sumu rovnajúcu sa súčtu cien predmetu plnenia vychádzajúc z Prílohy č. 1 tejto Zmluvy.
2. Po protokolárnom odovzdaní riadne zhotoveného diela Objednávateľovi, vzniká zhotoviteľovi právo vystaviť a odovzdať Objednávateľovi konečnú faktúru na úhradu celkovej ceny diela po odpočítaní priebežnej platby. Zhotoviteľ je povinný na konečnej faktúre uviesť celkovú cenu diela pozostávajúcu z ceny za prvú faktúru a konečnú faktúry, sumu a dátum vystavenia prvej faktúry a výšku sumy konečnej faktúry.
3. Konečnú faktúru je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť a odovzdať najskôr v deň protokolárneho odovzdania riadne vykonaného diela s lehotou splatnosti faktúry 60 dní odo dňa doručenia faktúry. Zmluvné strany nepovažujú lehotu splatnosti 60 dní za neprimeranú, nakoľko je predmet zákazky z environmentálneho fondu.
4. Podkladom pre vystavenie faktúry/konečnej faktúry bude súpis dodaného materiálu a prác a protokol o odovzdaní a prevzatí riadne zhotoveného diela, ktoré budú tvoriť prílohy k faktúre (obidva doklady musia byť potvrdené zástupcami obidvoch zmluvných strán).
5. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať aj názov diela a číslo Zmluvy.
6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti, Objednávateľ je oprávnený ju vrátiť Zhotoviteľovi do 15 pracovných dní od jej doručenia na prepracovanie a/alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej a/alebo doplnenej faktúry.
7. Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry je Zhotoviteľ oprávnený požadovať úrok z omeškania v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.
8. Za nedodržanie lehoty plnenia uvedenej v Zmluve je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny predmetu plnenia Zmluvy za každý deň omeškania aj začatý, najmenej však 30 EUR za každý, aj začatý deň omeškania. Právo Objednávateľa na náhradu škody týmto nie je dotknuté.
9. V prípade, ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania časti diela podľa harmonogramu prác uvedeného v prílohe č. 3, je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny za časť diela, s ktorej vykonávaním je v omeškaní, za každý, aj začatý deň omeškania. Právo objednávateľa na náhradu škody týmto nie je dotknuté.

10. V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením reklamovanej vady v zmysle článku V. bodu 8. týchto OPVSP je Zhotoviteľ povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny reklamovanej časti predmetu plnenia za každý, i začatý deň omeškania s odstránením, najmenej však 30 EUR za každý deň omeškania aj začatý.
11. V prípade, že Zhotoviteľ aj napriek upozorneniu zo strany Objednávateľa nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky výkonu predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, platnými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % z celkovej ceny predmetu plnenia Zmluvy za každé takéto porušenie.
12. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči Objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu Objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednania je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo Objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté.
13. V prípade, ak Zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie predmetu plnenia z iných dôvodov ako dôvodov na strane Objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré Zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia Zmluvy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z celkovej ceny predmetu plnenia Zmluvy alebo časti/častí, ktoré zhotoviteľ nedokončil .
14. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách za nesplnenie povinností Zhotoviteľa v súvislosti s nakladaním s odpadom podľa článku V. bod 10 týchto OPVSP:
    14.1 V prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosti triediť odpad a/alebo správne zaraďovať odpad podľa Katalógu odpadov, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny za Dielo, najmenej však 20 € za každý jednotlivý prípad porušenia. Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbaví povinnosti uhradiť prípadnú sankciu uloženú Objednávateľovi v zmysle článku IX. bod 9 týchto OPVD.
    14.2. V prípade, ak Zhotoviteľ nezabezpečil odpady pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 % z ceny za Dielo, najmenej však 300 € za každý jednotlivý prípad porušenia. Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbaví povinnosti nahradiť Objednávateľovi prípadnú škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti.
    14.3. V prípade omeškania Zhotoviteľa s predložením zmluvy podľa článku IX. bod 2 týchto OPVD, Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny za Dielo za každý aj začatý deň omeškania, najmenej však 40 € za každý aj začatý deň omeškania.
    14.4. V prípade, ak Zhotoviteľ odovzdá odpady vzniknuté pri realizácii stavby osobe inej ako je osoba oprávnená nakladať s odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon o odpadoch"), s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa článku IX. bod 2 týchto OPVD, Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny za Dielo, za každý jednotlivý prípad porušenia, najmenej však 500 € za každý jednotlivý prípad porušenia. Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbaví povinnosti uhradiť prípadnú sankciu uloženú Objednávateľovi v zmysle článku IX. bod 9 týchto OPVD.
    14.5. V prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosť viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, a o nakladaní s nimi v súlade s § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z., zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny za Dielo, najmenej však 30 € za každé jedno porušenie. Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbaví povinnosti uhradiť prípadnú sankciu uloženú Objednávateľovi v zmysle článku IX. bod 9 týchto OPVD.
    14.6. V prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním evidencie vrátane protokolu o odbere odpadu, vážnych lístkov, sprievodných listov nebezpečného odpadu, ohlásení podaných podľa článku IX. bodu 3.6 a 3.7 (vrátane fotodokumentácie) a dokumentácie materiálov využitých ako vedľajší produkt, Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny za Dielo za každý aj začatý deň omeškania, najmenej však 20 € za každý aj začatý deň omeškania.
15. Zhotoviteľ zodpovedá za škody (priame aj nepriame), ktoré spôsobí Objednávateľovi alebo tretím osobám v súvislosti s vykonávaním Diela podľa Zmluvy. Za nepriamu škodu sa považuje aj úhrada nákladov, ktoré bude Objednávateľ povinný uhradiť tretej osobe – dopravcovi, v súvislosti s nedodržaním schváleného počtu výluk (dní resp. hodín) Zhotoviteľom z dôvodov iných ako na strane Objednávateľa (najmä, ale nie len nákladov spojených so zabezpečením náhradnej autobusovej dopravy a pod.).
16. Právo Objednávateľa na náhradu škody nie je uplatnením zmluvnej pokuty v zmysle bodov 8. až 19. tohto článku OPVD nijako dotknuté.

V. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia v súlade so Zmluvou, na vlastné nebezpečenstvo a svoje náklady v čase a kvalite podľa Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu Zmluvy konať s odbornou starostlivosťou, prostredníctvom odborne spôsobilých osôb a dodržať všetky stanovené platné technické, bezpečnostné a právne normy týkajúce sa vykonania diela, ktoré sú stanovené v jednotlivých právnych predpisoch a v Zmluve.
2. Práva a povinnosti pri vykonaní RP sú stanovené nasledovne:
    2.1. Zhotoviteľ RP:
        a) zodpovedá za bezpečnosť svojich zamestnancov a iných osôb konajúcich za Zhotoviteľa a dodržiavanie ustanovení bezpečnostných predpisov.
        b) je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov ako aj iné osoby pracujúce na diele o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
        c) Zhotoviteľ je povinný bez meškania a písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie diela,
        d) Prevziať stavenisko do 5 dní odo dňa vyzvania Objednávateľa
        e) Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti dôležité pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité na posúdenie hospodárnosti prác a údaje potrebné na posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Zhotoviteľ je tiež povinný zapisovať do stavebného denníka počet pracovníkov, ktorý v daný deň na stavbe pracovali, ich odpracovaný čas a popis vykonaných prác. Objednávateľ alebo jeho zástupca je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odstránením vád a nedorobkov z preberacieho konania.
        f) Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s plnením predmetu zmluvy kedykoľvek a poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť oprávneným osobám.
            Oprávnené osoby na výkon kontroly/ auditu sú najmä:
            a) Vykonávateľ plánu obnovy a odolnosti /POO/ a ním poverené osoby,
            b) Útvar vnútorného auditu vykonávateľa a nimi poverené osoby,
            c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
            d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
            e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
            f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
            g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ
        g) Dodržiavať harmonograme prác.

    2.2. Objednávateľ sa zaväzuje:

a) poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť pri vykonávaní diela,
b) ihneď a bezodkladne upozorňovať na nedostatky a chyby pri vykonávaní diela a umožniť v primeranom čase ich odstránenie.

3. Prevzatie staveniska Objednávateľom sa uskutoční do 5 pracovných dní odo dňa vyzvania zhotoviteľa, pričom prevzatie staveniska si zmluvné strany potvrdia písomne.
4. Zhotoviteľ poskytuje na RP záruku 60 mesiacov a na technológie, zariadenia a iné komponenty RP poskytuje Zhotoviteľ tak dlhú záruku, akú poskytuje výrobca zariadenia, najmenej však 24 mesiacov, pričom záruka začína plynúť od protokolárneho odovzdania riadne zhotoveného diela. V prípade zistenia vád a nedorobkov pri preberaní diela Objednávateľom, záruka začína plynúť od protokolárneho prevzatia diela Objednávateľom po odstránení vád a nedorobkov Zhotoviteľom .
5. Zhotovenie diela je jeho vyhotovenie podľa tejto Zmluvy, odstránenie všetkých vád a nedorobkov zistených počas odovzdávacieho konania a podpísanie protokolu o odovzdaní diela bez vád s tým, že všetky vady zistené počas odovzdávacieho konania boli odstránené. Začaté odovzdávacie konanie sa na čas do odstránenia vád preruší. Odovzdávacie konanie sa ukončí podpísaním protokolu o odovzdaní diela bez vád a nedorobkov. V prípade kolaudačného konania sa zhotoviteľ zaväzuje i po odovzdaní diela poskytnúť Objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť na riadny priebeh kolaudačného konania, a to najmä v prípade, ak stavebný úrad vytkne Objednávateľovi nedostatky vykonania diela v súlade so stavebným povolením. RP sa považuje za vykonané dňom prevzatia diela, ktoré sa uskutoční podpísaním preberacieho protokolu bez vád a nedorobkov. V prípade, ak sa vydáva kolaudačné rozhodnutie, RP sa považuje za ukončené dňom nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
6. K preberaciemu konaniu pripraví zhotoviteľ dielo bez vád, nedorobkov a s dodaním všetkých dokladov potrebných k úspešnému odovzdaniu diela (osvedčenia o akosti použitých materiálov, certifikáty, revízne správy a iné). Všetky doklady budú v slovenskom jazyku. Pokiaľ dielo obsahuje nedorobky, resp. zhotoviteľ nepredložil všetky potrebné doklady k preberaciemu konaniu, Objednávateľ neprevezme predmet diela od zhotoviteľa.
7. Pri odovzdávaní diela je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať. Najneskôr do 7 dní po odovzdaní dokončeného diela je zhotoviteľ povinný stavenisko úplne vypratať. Po lehote, uvedenej v predchádzajúcej vete, môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie vád a nedorobkov, s ktorými Objednávateľ dielo prevzal. Po odstránení vád a nedorobkov je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko do 3 dní."
8. Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe musí Objednávateľ bez zbytočného odkladu reklamovať písomne s uvedením popisu, ako sa prejavujú. Zhotoviteľ je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii do 5 pracovných dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie. Vady je Zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne a bezodplatne, najneskôr v lehote do 10 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie zo strany Objednávateľa. V prípade, že Zhotoviteľ vady v tejto lehote neodstráni, má Objednávateľ oprávnenie odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady Zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody v plnej výške. Záručná lehota sa predlžuje o dobu opráv vykonaných v rámci reklamácie.
9. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na stavenisku. Za účelom splnenia tejto povinnosti zhotoviteľ zabezpečí priebežné čistenie staveniska, poriadok na stavenisku, odvoz a likvidáciu odpadu, ktorý je výsledkom jeho činnosti na zhotovovanom diele a to bez zbytočného odkladu.
10. Zmluvné strany sa dohodli, že si budú počínať tak, aby zabránili akýmkoľvek škodám, ktoré by mohli vzniknúť druhej strane. Ak by pri činnosti mohla Objednávateľovi vzniknúť škoda, Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na opatrenia, ktoré je treba urobiť k jej odstráneniu. Ak Objednávateľ nemôže tak urobiť, je Zhotoviteľ povinný tak urobiť sám.
11. Zhotoviteľ je povinný prizvať objednávateľa na kontrolu akosti vykonaných prác pred ich zakrytím. V prípade, že Zhotoviteľ zakryje práce bez písomného súhlasu objednávateľa, je povinný na vlastné náklady tieto odkryť a umožniť Objednávateľovi kontrolu akosti vykonaných prác. Potrebné práce budú riadne zapísané v stavebnom denníku, ktorý bude viesť Zhotoviteľ a bude ho predkladať k odsúhlaseniu stavebnému dozoru.
12. Objednávateľ sa zaväzuje:
    12.1. spolupôsobiť pri plnení predmetu Zmluvy,
    12.2. ihneď a bezodkladne upozorňovať na nedostatky a chyby pri vykonávaní diela a umožniť v primeranom čase ich odstránenie.
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí Zmluvy zmenia východiskové podklady alebo vzniknú nové požiadavky na strane Objednávateľa. Zhotoviteľ môže zmenu záväzku realizovať až po podpísaní dodatku k Zmluve.
14. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranným úkonom započítať akúkoľvek svoju pohľadávku vyplývajúcu zo Zmluvy proti pohľadávke Objednávateľa.
15. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na veciach, ktoré zabezpečil pre vykonanie diela. Nebezpečenstvo vzniku škody na predmete Zmluvy alebo jeho vykonanej časti znáša Zhotoviteľ a to až do jeho protokolárneho prevzatia zo strany Objednávateľa. Nebezpečenstvo vzniku škody na diele prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa záverečným protokolárnym odovzdaním diela, t.j. podpísaním preberacieho a odovzdávacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.
16. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby počas realizácie predmetu zmluvy funkciu stavbyvedúceho realizoval prostredníctvom stavbyvedúceho, ktorého uviedol v ponuke, a ktorým preukázal splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.
17. Zhotoviteľ je povinný navrhnúť nahradenie stavbyvedúceho v nasledovných prípadoch:
    17.1. choroba, úraz alebo smrť,
    17.2. dlhodobá práceneschopnosť,
    17.3. ak sa náhrada stane nutnou z akýchkoľvek iných dôvodov, ktoré Zhotoviteľ nemôže ovplyvniť (napr. výpoveď, strata oprávnenia a pod.).
19. V prípade zmeny pracovníka musí nový pracovník spĺňať nasledovné kvalifikačné podmienky, ktoré boli požadované na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní:
    - Údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov v zmysle zákona 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác, alebo ekvivalent platný v krajine sídla zhotoviteľa.
    - Zhotoviteľ predloží 1x osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavbyvedúci, s odborným zameraním vzťahujúcim sa na predmet zákazky (napr. inžinierske stavby, pozemné stavby a pod.).
20. V priebehu plnenia Zmluvy je Objednávateľ oprávnený na základe písomnej a odôvodnenej žiadosti požiadať zhotoviteľa o nového stavbyvedúceho, ak sa domnieva, stavbyvedúci je nevýkonný, alebo si neplní svoje povinnosti. Ak Zhotoviteľ tejto žiadosti nevyhovie, je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi dôvody zamietnutia.

VI. Postavenie Zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania Zmluvy:

☑ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „RPVS") a tiež každý Zhotoviteľovi známy subdodávateľ v priamom alebo nepriamom rade, ktorý je partnerom verejného sektora je zapísaný v RPVS.

☐ nie je partnerom verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, že sa Zhotoviteľ po podpise Zmluvy partnerom verejného sektora stane, je povinný o tejto skutočnosti písomne informovať Objednávateľa najneskôr do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti právneho úkonu, na základe ktorého sa Zhotoviteľ partnerom verejného sektora stal. V rovnakej lehote sa Zhotoviteľ zaväzuje podať na registrujúci orgán návrh na zápis do RPVS. V prípade, ak Zhotoviteľ nepodá návrh na zápis do RPVS spôsobom dojednaným

v tomto bode, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny predmetu plnenia dojednanej v článku III Zmluvy.

2. Ak je Zhotoviteľ zapísaný v RPVS, Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi písomne oznamovať každú zmenu zapísaných údajov o jeho osobe v RPVS alebo jeho výmaz z RPVS najneskôr do 5 dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu v RPVS. V prípade omeškania Zhotoviteľa so splnením tejto povinnosti, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každý, i začatý deň omeškania.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa na plnení Zmluvy nepodieľal subdodávateľ, ktorý je partnerom verejného sektora a nie je zapísaný v RPVS. Ak Zhotoviteľ poruší túto povinnosť je Objednávateľ oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny predmetu plnenia dojednanej v článku III Zmluvy, minimálne však vo výške 300 € za každý jednotlivý prípad (jedného subdodávateľa). Zmluvnú pokutu možno za porušenie tejto povinnosti vo vzťahu k tomu istému subdodávateľovi udeliť aj opakovane, maximálne však 1x za kalendárny mesiac.
4. Zhotoviteľ nesmie byť v čase uzatvorenia Zmluvy v úpadku, tak ako je definovaný v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5. Zhotoviteľ nesmie previesť svoje práva vyplývajúce z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. V opačnom prípade je takýto prevod práv neplatný.

VII. Ukončenie zmluvného vzťahu

1. Zmluva môže zaniknúť:
   a) dohodou zmluvných strán, ktorej súčasťou je i vysporiadanie vzájomných záväzkov a pohľadávok,
   b) odstúpením od Zmluvy v prípadoch uvedených v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka alebo v prípadoch uvedených v Zmluve alebo bode 3. tohto článku týchto OPVSP,
   c) písomným oznámením Objednávateľa, ak nastanú dôvody podľa bodu 2 tohto článku OPVSP; v takom prípade sa primerane použijú ustanovenia § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
2. Objednávateľ je oprávnený písomne oznámiť Zhotoviteľovi, že Zmluva zaniká, ak nastali nasledovné dôvody:
   a) ak bol Zhotoviteľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
   b) ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ má nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola jeho subdodávateľom v súvislosti s plnením tejto Zmluvy,
   c) Zhotoviteľ bol právoplatným rozhodnutím súdu vymazaný z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol právoplatným rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
   d) V prípade, ak ešte nedošlo k plneniu na základe tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy bez práva dodávateľa na uplatnenie akýchkoľvek sankcií a to v prípade, ak riadiaci orgán na základe výsledkov kontroly verejného obstarávania, na základe ktorého bola uzatvorená táto zmluva, neumožní financovanie výdavkov spojených s realizáciou predmetu tejto zmluvy.
   e) Objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy po uplynutí 30 dní odo dňa, odkedy sa stala konečným užívateľom výhod zhotoviteľa, jeho subdodávateľa alebo jeho subdodávateľa podľa osobitného predpisu osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov, a táto skutočnosť naďalej trvá.

   Doručením písomného oznámenia podľa tohto bodu týchto OPVSP Zmluva zanikne (s účinkami ex nunc).
3. Nasledovné porušenia zmluvných povinností zo strany Zhotoviteľa sa považujú za podstatné, s právom Objednávateľa okamžite od Zmluvy odstúpiť:
   a) ak sa Zhotoviteľ dostal do omeškania s vykonaním predmetu plnenia alebo s časťou diela podľa harmonogramu prác uvedeného v prílohe č. 3 tejto zmluvy o viac ako 15 dní,
   b) ak Zhotoviteľ neprevzal stavenisko ani v dodatočne písomne stanovenom termíne zo strany Objednávateľa,
   c) ak Zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovenia predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, platnými slovenskými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi,
   d) ak Zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie predmetu plnenia z iných dôvodov ako dôvodov na strane Objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré Zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia Zmluvy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať,
   e) ak sa vyhlásenie Zhotoviteľa o tom, že nie je partnerom verejného sektora ukáže ako nepravdivé alebo po tom čo sa Zhotoviteľ partnerom verejného sektora stal, nepodal v lehote podľa bodu 1 v článku VI. návrh na zápis do RPVS,
   f) ak sa na plnení Zmluvy podieľa subdodávateľ, ktorý je partnerom verejného sektora a nie je zapísaný v RPVS,
   g) ak Zhotoviteľ nesplní ktorúkoľvek z povinností podľa článku VIII. bod 2 až 7 týchto OPVSP.
4. Objednávateľ je oprávnený okrem prípadov uvedených v bode 3 tohto článku OPVSP odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak Zhotoviteľ porušil ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení Zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Objednávateľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od Zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany Zhotoviteľa, pričom Objednávateľ po prvom porušení povinnosti písomne upozorní Zhotoviteľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od Zmluvy. Objednávateľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje.
5. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy okrem prípadov uvedených v §344 a nasl. Obchodného zákonníka aj v prípade, ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry vystavenej podľa článku IV. . týchto OPVSP o viac ako 60 dní.
6. Zhotoviteľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak Objednávateľ opakovane závažným spôsobom poruší ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení Zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od Zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany Objednávateľa, pričom Zhotoviteľ po prvom porušení povinnosti písomne upozorní Objednávateľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od Zmluvy. Zhotoviteľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje.
7. Odstúpením od Zmluvy podľa tohto článku zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy s výnimkou nároku na náhradu škody vzniknutej porušením Zmluvy, nárokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zákonné sankcie a úroky z omeškania, nárokov vyplývajúcich z ustanovení Zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť predmetu Zmluvy, ktorá bola do momentu odstúpenia zrealizovaná, ako aj s výnimkou povinností súvisiacich s odovzdaním a prevzatím časti predmetu Zmluvy vykonanej do momentu odstúpenia, povinností Zhotoviteľa podľa bodu 9 tohto článku týchto OPVSP, zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby Obchodného zákonníka, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od Zmluvy bude účinné odo dňa jeho doručenia druhej zmluvnej strane. V prípade odstúpenia od Zmluvy predmet Zmluvy alebo jeho časť, ktorá bola vykonaná a uhradená do momentu odstúpenia, sa stáva výhradným majetkom Objednávateľa.
9. Po odstúpení od Zmluvy je Zhotoviteľ povinný:
   a) počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej Objednávateľovi nedokončením predmetu plnenia príp. minimalizovali straty a za tým účelom vykonať všetky potrebné opatrenia,
   b) odovzdať Objednávateľovi všetky podklady potrebné na dokončenie predmetu plnenia, ako aj podklady, ktoré Zhotoviteľ získal v rozsahu Objednávateľom poskytnutej súčinnosti,
   c) písomne informovať Objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre dokončenie predmetu plnenia.
10. Po odstúpení od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa pre porušenie povinností Objednávateľom je Objednávateľ povinný uhradiť predmet Zmluvy, alebo jeho časť, ktorá je vykonaná do momentu odstúpenia.

11. Ak Zmluva zanikne inak ako splnením, s výnimkou prípadu ak zánik Zmluvy spôsobil Zhotoviteľ porušením svojich povinností, Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie rozpracovanej časti predmetu Zmluvy určenej percentuálnym podielom zo zmluvne dohodnutej ceny. Rozpracovanosť určením percentuálneho podielu zo zmluvnej ceny musí byť zmluvnými stranami písomne odsúhlasená najneskôr do 14 dní odo dňa zániku Zmluvy. Pokiaľ v tejto dobe nedôjde medzi zmluvnými stranami k vzájomnej dohode, každá zo zmluvných strán je oprávnená na vlastné náklady požiadať o určenie rozpracovanosti znalca.
12. Objednávateľ môže Zmluvu vypovedať len písomne, a to aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 1 kalendárny mesiaca začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď Zmluvy doručená Zhotoviteľovi. Uplynutím výpovednej lehoty Zmluva zaniká.

VIII. Povinnosti Zhotoviteľa v súvislosti s priamymi subdodávateľmi

1. Zhotoviteľ zodpovedá za konanie, nekonanie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo opomenutie povinnosti konať riadne a včas svojich subdodávateľov tak, ako by išlo o konanie, nekonanie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo opomenutie povinnosti konať riadne a včas samotného Zhotoviteľa.
2. Zhotoviteľ je oprávnený poveriť časťou realizácie Diela len tých subdodávateľov, ktorí sú uvedení v zozname subdodávateľov, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy (ďalej len „zoznam priamych subdodávateľov").
3. Zhotoviteľ je oprávnený počas trvania Zmluvy zmeniť subdodávateľa uvedeného v zozname priamych subdodávateľov len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. V písomnej žiadosti Zhotoviteľa o udelenie súhlasu je Zhotoviteľ povinný uviesť o subdodávateľovi všetky údaje uvedené v zozname priamych subdodávateľov. Objednávateľ písomne upovedomí Zhotoviteľa o svojom rozhodnutí v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o súhlas, v ktorom v prípade neudelenia súhlasu uvedie príslušné dôvody. Ak sa Objednávateľ v lehote podľa predchádzajúcej vety k žiadosti Zhotoviteľa nevyjadrí, znamená to súhlas Objednávateľa so subdodávateľom.
4. Ak Objednávateľ zistí, že subdodávateľ nie je schopný plniť si svoje záväzky alebo nevykonáva príslušnú časť realizácie Diela riadne, môže od Zhotoviteľa okamžite požadovať nahradiť subdodávateľa. Zhotoviteľ je povinný spôsobom podľa bodu 4 tohto článku žiadosti o náhradu vyhovieť najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti Objednávateľa alebo v tejto lehote Objednávateľovi oznámiť, že realizáciu Diela bude plniť sám. Požiadavka Objednávateľa na zmenu subdodávateľa podľa tohto bodu nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa plniť na základe Zmluvy riadne a včas.
5. Ak počas plnenia Zmluvy dôjde k zmene v subdodávateľoch, Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi aktuálny zoznam priamych subdodávateľov do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy s novým subdodávateľom (doplnenie subdodávateľa do zoznamu) alebo odo dňa skončenia zmluvy so subdodávateľom (vynechanie subdodávateľa zo zoznamu bez náhrady). Aktuálny zoznam bude predložený v rozsahu údajov podľa prílohy č. 2 Zmluvy. Na požiadanie Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi preukázať deň uzavretia zmluvy s novým subdodávateľom alebo deň skončenia zmluvy so subdodávateľom, predložením originálu príslušnej zmluvy alebo dokumentu o ukončení zmluvy, do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.
6. Zhotoviteľ ku dňu uzavretia Zmluvy predloží Objednávateľovi písomný súhlas osoby oprávnenej konať za subdodávateľa uvedeného v zozname subdodávateľov s poskytnutím a spracúvaním osobných údajov s náležitosťami podľa bodu 9 tohto článku (ďalej len „súhlas so spracúvaním osobných údajov") s výnimkou prípadu kedy sa súhlas so spracovaním osobných údajov nevyžaduje v prípade osobných údajov, ktoré už boli zverejnené v súlade s platnými právnymi predpismi.
7. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je Zhotoviteľ povinný predložiť aj v prípade doplnenia nového subdodávateľa do zoznamu subdodávateľov spolu s aktuálnym zoznamom subdodávateľov.
8. Súhlas so spracúvaním osobných údajov musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä údaj o tom, kto súhlas poskytol, komu sa tento súhlas dáva, na aký účel, rozsah osobných údajov a čas platnosti súhlasu. Súhlas na poskytnutie a spracúvanie osobných údajov musí byť platný aspoň do uplynutia platnosti a účinnosti tejto Zmluvy. Súhlas musí byť vlastnoručne podpísaný osobou, ktorá súhlas dáva.
9. Ak Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi osobné údaje osoby oprávnenej konať za subdodávateľa bez predloženia súhlasu so spracúvaním osobných údajov, je povinný nahradiť Objednávateľovi prípadnú škodu, ktorá by takým konaním Objednávateľovi vznikla, vrátane prípadných peňažných sankcií zo strany štátnych orgánov.
10. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, a to najneskôr do 10 dní, od kedy sa o zmene mohol dozvedieť. Pod pojmom „údaje o subdodávateľovi" sa myslí najmä údaje uvedené v prílohe č. 2 Zmluvy, zmena právnej formy subdodávateľa, zmena základného imania subdodávateľa, začatie konkurzného konania, reštrukturalizačného konania alebo likvidácie subdodávateľa.
11. V prípade ak Zhotoviteľ poverí časťou plnenia Zmluvy subdodávateľa v rozpore s dojednaním bodu 3 tohto článku OPVSP alebo zmení subdodávateľa v rozpore s dojednaním bodu 4 tohto článku OPVSP, Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny predmetu plnenia dojednanej v článku III Zmluvy.
12. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby sa na plnení predmetu zmluvy nepodieľal priamy subdodávateľ, ktorý má sídlo v treťom štáte, s ktorým nemá Slovenská republika alebo Európska únia uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike, alebo ktorý má sídlo v treťom štáte alebo ak ide o zákazku, o ktorých to ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením . Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ porušil povinnosť podľa predchádzajúcej vety, požiada zhotoviteľa o náhradu za priameho subdodávateľa. Zhotoviteľ je povinný spôsobom podľa bodu 4. žiadosti o náhradu vyhovieť najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti objednávateľa, inak sa má za to, že príslušný predmet plnenia bude plniť sám. Požiadavka Objednávateľa na zmenu priameho subdodávateľa podľa tohto bodu, nemá vplyv na povinnosť zhotoviteľa splniť predmet zmluvy riadne a včas.
13. V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením ktorejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa v zmysle bodov 5 až 7 tohto článku OPVSP je Zhotoviteľ povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každý, i začatý deň omeškania.

IX. Povinnosti Zhotoviteľa v súvislosti s nakladaním s odpadom

1. Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu Zmluvy a ktorého pôvodcom je Zhotoviteľ (najmä ale nielen odpady, ktoré vznikli zo zariadení, materiálov alebo obalov dopravených do miesta plnenia Zhotoviteľom, odpad komunálneho charakteru, ktorý vyprodukovali zamestnanci resp. pracovníci Zhotoviteľa), v súlade so zákonom o odpadoch. Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu Zmluvy a ktorého pôvodca je Objednávateľ v súlade s ustanoveniami bodu 2 až 10 tohto článku IX. Za týmto účelom predloží Objednávateľ Zhotoviteľovi bezodkladne po nadobudnutí účinnosti Zmluvy splnomocnenie ku všetkým úkonom, ktoré musí Zhotoviteľ ako splnomocnenec vykonať, aby splnil povinnosti v súvislosti s nakladaním s odpadom, ktorého pôvodcom je Objednávateľ.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje mať najneskôr v deň odovzdania a prevzatia staveniska uzatvorenú zmluvu (resp. zmluvy) na odobratie odpadu, s odberateľom majúcim oprávnenie podľa zákona o odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii Diela a ktorých pôvodcom je Objednávateľ, pričom Zhotoviteľ je povinný túto zmluvu (resp. zmluvy) predložiť Objednávateľovi najneskôr v deň odovzdania a prevzatia staveniska; nepredloženie tejto zmluvy (resp. zmlúv) nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa prevziať stavenisko. Zmluva (resp. zmluvy) budú uzatvorené najmenej v rozsahu určenom § 2 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z.. V prípade zániku takejto zmluvy (resp. zmlúv) je Zhotoviteľ povinný bezodkladne zabezpečiť a predložiť Objednávateľovi novú zmluvu spĺňajúcu podmienky podľa prvej a druhej vety tohto bodu 2. Nepredloženie zmlúv sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti s možnosťou Objednávateľa od Zmluvy odstúpiť.
3. Zhotoviteľ je povinný vzniknuté odpady, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, triediť podľa druhov, správne zaradiť podľa Katalógu odpadov (vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z.), zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom a nebezpečné odpady aj označiť ustanoveným spôsobom. Zhotoviteľ je tiež povinný:
   3.1 zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie, ktorých pôvodcom je Objednávateľ najmenej na 70 % hmotnosti takéhoto odpadu (tento cieľ sa uplatňuje na odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov, okrem

nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04) pri stavbách nad 300 m2 zastavanej plochy (§ 139b ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.),
3.2 vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktami a stavebnými s demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia,
3.3 stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný priamo na stavbe prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú,
3.4 manipulovať oddelene (i) so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií, ktoré je možné pripraviť na opätovné použitie alebo recyklovať a to najmenej v rozsahu prílohy č. 1 prvého bodu vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z., (ii) s odstránenými stavebnými materiálmi, ktoré môžu byť po splnení podmienok § 5 až 7 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. využité ako vedľajší produkt a to najmenej v rozsahu prílohy č. 1 druhého bodu vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. a (iii) so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií, ktoré obsahujú alebo sú znečistené nebezpečnými látkami a to najmenej v rozsahu prílohy č. 1 tretieho bodu vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z.,
3.5 nakladať so stavebným odpadom a odpadom z demolácii obsahujúcim nebezpečné látky alebo znečisteným nebezpečnými látkami takým spôsobom, aby nedošlo k znečisteniu ostatých stavebných odpadov a odpadov z demolácií určených na prípravu na opätovné použitie alebo na recykláciu,
3.6 preukázateľne podať ohlásenie pred realizáciou demolačných prác, najneskôr tri pracovné dni vopred, písomne na tlačive uvedenom v prílohe č. 2 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. vrátane fotodokumentácie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, v ktorého územnom obvode bude búracie práce uskutočňovať; ohlásenie podľa tohto bodu sa podáva v mene Objednávateľa a za jeho vyplnenie zodpovedá Zhotoviteľ,
3.7 preukázateľne podať ohlásenie po ukončení demolačných prác, najneskôr do 90 dní, písomne na tlačive uvedenom v prílohe č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. vrátane fotodokumentácie vytriedených stavebných materiálov a odpadov z demolácie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorému bolo ohlásené začatie búracích prác; ohlásenie podľa tohto bodu sa podáva v mene Objednávateľa a za jeho vyplnenie zodpovedá Zhotoviteľ.

4. Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, vzniknuté pri realizácii Diela len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa bodu 2 tohto článku IX.
5. Zhotoviteľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, a o nakladaní s nimi v súlade s § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. Evidencia sa vedie v mene Objednávateľa. Za spisovanie a vedenie evidencie v súlade so zákonom o odpadoch a vykonávacími predpismi zodpovedá Zhotoviteľ. Ak oprávnená osoba, ktorej bol na základe zmluvy uzatvorenej podľa bodu 2. tohto článku odpad odovzdaný, nie je jeho spracovateľom, Objednávateľ požaduje, aby súčasťou evidencie (v stĺpci 6 evidenčného listu odpadu) bol kód nakladania s odpadom u konečného spracovateľa.
6. Ak Zhotoviteľ vykoná Dielo v jednom kalendárnom roku, je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi evidenciu odpadov podľa bodu 5 tohto článku IX., najneskôr v deň podpísania preberacieho protokolu oprávneným zástupcom Objednávateľa, ktorým preberá stavbu. Ak vykonávanie Diela bude zasahovať aj do ďalších kalendárnych rokov, je Zhotoviteľ povinný odovzdať (i) evidenciu o nakladaní s odpadmi, ktoré vznikli v prvom kalendárnom roku najneskôr do konca prvého kalendárneho roku a (ii) evidenciu o nakladaní s odpadmi, ktoré vznikli v ďalších kalendárnych rokoch v posledný deň príslušného kalendárneho roka v priebehu ktorého odpady vznikli najneskôr však v deň podpísania preberacieho protokolu oprávneným zástupcom Objednávateľa, ktorým preberá stavbu. Spolu s evidenciou je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi odovzdať:
- protokoly o odbere odpadu, ktoré budú na strane odovzdávajúceho podpísané (s uvedením čitateľného mena a priezviska, podpisu, pečiatkou, dátumom) poverenou osobou Zhotoviteľa a zároveň poverenou osobou Objednávateľa a na strane preberajúceho poverenou osobou oprávnenej osoby
- vážne lístky potvrdené oprávnenou osobou
- kópie listov č. 1 a č. 4 Sprievodných listov nebezpečného odpadu
- kópie ohlásení podaných podľa bodu 3.6 a 3.7 (vrátane fotodokumentácie)
- dokumentáciu materiálov využitých ako vedľajší produkt; dokumentácia musí zodpovedať ustanoveniam § 5 ods. 3, § 6 ods. 4 a § 7 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z .z..
7. V prípade vzniku a prepravy nebezpečných odpadov, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť tlačivá Sprievodný list nebezpečného odpadu, ich riadne vyplnenie a potvrdenie. Zhotoviteľ súčasne zabezpečí, že na Sprievodných listoch nebezpečného odpadu nebude v žiadnom prípade ako odosielateľ uvedený Objednávateľ.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje odpad, ktorého pôvodcom je Objednávateľ, bezodkladne po jeho vzniku odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa bodu 2 tohto článku IX. Momentom odovzdania odpadov oprávnenej osobe, je oprávnená osoba zodpovedná za manipuláciu s týmito odpadmi v súlade s platnými právnymi predpismi a dochádza k prechodu vlastníckeho práva k odpadom na oprávnenú osobu. Zhotoviteľ zabezpečuje u odpadov, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, prednostne ich prípravu na opätovné použitie, ich recykláciu, prípadne iné zhodnocovanie; ak to nie je možné alebo účelné zabezpečuje ich zneškodňovanie. Ustanovenia bodu 3.1 tohto článku, ustanovenia § 76 ods. 7 zákona o odpadoch a ciele odpadového hospodárstva uvedené v časti I. a II. prílohy č. 3 zákona o odpadoch ostávajú predchádzajúcou vetou nedotknuté.
9. V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa pri plnení Zmluvy uvedených v tomto článku bude zo strany orgánov štátnej správy Objednávateľovi uložená sankcia, je Zhotoviteľ povinný túto Objednávateľovi nahradiť najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na úhradu uloženej sankcie zo strany Objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený jednostranným právnym úkonom pohľadávku podľa tohto bodu 9 vzniknutú voči Zhotoviteľovi započítať. V prípade výkonu kontroly orgánom štátnej správy poskytne Zhotoviteľ Objednávateľovi súčinnosť a kontrolným orgánom požadovanú dokumentáciu. Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve.
10. Ak pri realizácii stavby nebezpečný odpad nevznikne, ustanovenia tohto článku IX. upravujúce povinnosti Zhotoviteľa v súvislosti s nebezpečným odpadom sa neuplatnia.

X. Záverečné ustanovenia

1. Tieto OPVSP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený jednostranne zmeniť a/alebo doplniť tieto OPVSP, alebo úplne nahradiť ich doterajšie znenie novým znením, s čím Zhotoviteľ výslovne súhlasí.
2. Zmeny a doplnky Zmluvy je možné robiť len formou číslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
3. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené Zmluvou vrátane týchto OPVSP, ako aj vzťahy z nich vyplývajúce, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
4. Ustanovenia Zmluvy a jej príloh majú prednosť pred ustanoveniami týchto OPVSP.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, s ktorými Objednávateľ oboznámil Zhotoviteľa počas plnenia predmetu Zmluvy, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Tento záväzok zostáva v platnosti aj po ukončení plnenia podľa Zmluvy a to bez časového obmedzenia.
6. Písomnosti týkajúce sa Zmluvy doručené poštou na adresu adresáta sa považujú za doručené priamo do jeho vlastných rúk, aj keď táto zásielka bude poštou vrátená ako zásielka adresátom neprevzatá alebo nedoručiteľná, a to dňom jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre možné takýto deň riadne určiť, tak dňom, kedy bude písomnosť späť vrátená odosielateľovi.

7. Rozhodné právo je právo Slovenskej republiky, príslušným súdom na rozhodovanie prípadných sporov zo Zmluvy je ten súd, ktorý je vecne a miestne príslušným vec prejednať a rozhodnúť podľa práva Slovenskej republiky (s vylúčením kolíznych noriem).
8. V prípade, ak dôjde k zrušeniu niektorého z právnych predpisov, na ktoré tieto OPVSP odkazujú, použije sa na úpravu práv a povinností zmluvných strán právny predpis, ktorý zrušený právny predpis nahrádza. Tieto OPVSP sú súčasťou Zmluvy.
9. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou Diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii Diela, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k riadnemu a včasnému zhotoveniu Diela potrebné.
10. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpísaním prečítali, bola uzavretá slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľ

V Maňa, dňa: 13.3.2024

OBEC MAŇA
1

Mgr. Tomáš Pražák
starosta obce

Zhotoviteľ

V Maňa,dňa: 13.3.2024

BC BenátCentrum
953 01 Zlaté Moravce, Bernolákova 1
IČO: 36 518 212 IČ DPH: SK2020145853

Ing.Igor Štrba
konateľ

Príloha č. 1 – Rozpočet

Príloha č. 2 – Zoznam priamych subdodávateľov

Príloha č. 3 - Harmonogram

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: PV577

Stavba: **Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu telocvične základnej školy, Maňa**

JKSO: KS:

Miesto: k.ú. Veľká Maňa, Dátum: 25.1.2024

Objednávateľ: IČO:

Obec Maňa, M. R. Štefánika 1, Maňa IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36518212

BenátCentrum spol s.r.o. IČ DPH: SK2020145853

Projektant: IČO:

Ing. arch. Katarína Stajančová IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správnemu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru.
Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácií, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela.
Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie.
Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.

Cena bez DPH			**324 800,00**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH	20,00%	324 800,00	64 960,00
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**389 760,00**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

OBEC MAŇA 1

13.3.2024 13.3.2024

BenátCentrum 953 01 Zlaté Moravce, Bernolákova 1 IČO: 36 518 212 IČ DPH: SK2020145853

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: PV577

Stavba: **Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu telocvične základnej školy, Maňa**

Miesto: **k.ú. Veľká Maňa,** Dátum: 25.01.2024

Objednávateľ: Obec Maňa, M. R. Štefánika 1, Maňa Projektant: Ing. arch. Katarína Stajančová

Zhotoviteľ: BenátCentrum spol s.r.o. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**324 800,00**	**389 760,00**
a	Oprávnené náklady	297 131,45	356 557,74
1	**Zateplenie obvodových konštrukcií**	149 234,44	179 081,33
2	**Zateplenie strešného plášťa**	69 361,82	83 234,18
3	**Výmena obvodových výplní otvorov**	28 794,55	34 553,46
5	**VYKUROVANIE TELOCVIČŇA**	34 333,00	41 199,60
6	**Elektroinštalácia**	10 915,53	13 098,64
7	**Plynoinštalácia**	396,72	476,06
8	**Zdravotechnika**	4 095,39	4 914,47
b	Neoprávnené náklady	27 668,55	33 202,26
1	**Zateplenie obvodových konštrukcií**	13 970,02	16 764,02
4	**Výmena dverí kotolne a kryty radiátorov**	2 837,95	3 405,54
5	**VYKUROVANIE TELOCVIČŇA**	207,75	249,30
7	**Plynoinštalácia**	10 652,83	12 783,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu telocvične základnej školy, Maňa

Objekt:

a - Oprávnené náklady

Časť:

1 - Zateplenie obvodových konštrukcií

JKSO:
Miesto: k.ú. Veľká Maňa,

KS:
Dátum: 25.01.2024

Objednávateľ:

Obec Maňa, M. R. Štefánika 1, Maňa

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BenátCentrum spol s.r.o.

IČO: 36518212
IČ DPH: SK2020145853

Projektant:

Ing. arch. Katarína Stajančová

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnuých podkladov. K správnemu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.

Cena bez DPH **149 234,44**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	149 234,44	20,00%	29 846,89

Cena s DPH v **EUR** **179 081,33**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

OBEC MAŇA

13.3.2024

13.3.2024

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu telocvične základnej školy, Maňa

Objekt:

a - Oprávnené náklady

Časť:

1 - Zateplenie obvodových konštrukcií

Miesto:	k.ú. Veľká Maňa,	Dátum:	25.01.2024
Objednávateľ:	Obec Maňa, M. R. Štefánika 1, Maňa	Projektant:	Ing. arch. Katarína Stajančová
Zhotoviteľ:	BenátCentrum spol s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**149 234,44**
HSV - Práce a dodávky HSV	138 465,52
1 - Zemné práce	7 541,22
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	91 054,11
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	34 898,13
99 - Presun hmôt HSV	4 972,07
PSV - Práce a dodávky PSV	10 768,92
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	723,64
764 - Konštrukcie klampiarske	10 045,28

ROZPOČET

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu telocvične základnej školy, Maňa

Objekt:

a - Oprávnené náklady

Časť:

1 - Zateplenie obvodových konštrukcií

Miesto:	k.ú. Veľká Maňa,	Dátum:	25.01.2024
Objednávateľ:	Obec Maňa, M. R. Štefánika 1, Maňa	Projektant:	Ing. arch. Katarína Stajančová
Zhotoviteľ:	BenátCentrum spol s.r.o.	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**149 234,44**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				138 465,52
	D	1	Zemné práce				7 541,22
1	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	62,000	50,00	3 100,1
2	K	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	18,600	10,00	186,06
3	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	62,000	1,42	87,73
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	62,000	3,64	225,43
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 674,000	0,36	609,34
6	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	62,000	6,73	416,95
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	62,000	0,62	38,63
8	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	99,200	29,00	2 876,90
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				91 054,11
14	K	621461035.S	Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikátová roztieraná, hr. 3 mm	m2	25,165	16,27	409,33
15	K	622422431.S	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -40% škrabaných	m2	1 474,294	5,00	7 374,42
16	K	622461035.Sst1	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 3 mm - St1	m2	1 251,864	14,71	18 416,17
17	K	622461035.Sst2	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 3 mm - St2	m2	225,830	14,71	3 322,19
18	K	625250541.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy - S3	m2	7,000	22,51	157,55
19	K	625250548.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy - St2	m2	225,830	38,00	8 581,99
20	K	625250613.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti ostenia hr. 30 mm	m2	54,288	27,02	1 466,75
21	K	625250703.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy - zateplenie komínkov odvetracích	m2	3,400	30,49	103,68
22	K	625250707.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy -S4	m2	18,165	39,00	708,38
23	K	625250710.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy - St1	m2	1 194,176	42,30	50 513,65
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				34 898,13
24	K	941941042.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 274,629	2,33	2 964,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	941941292.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	m2	6 898,516	1,44	9 906,27
26	K	941941842.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 274,629	1,49	1 901,75
27	K	953945314.S	Hliníkový soklový profil šírky 153 mm	m	148,700	7,94	1 180,23
28	K	953995407.S	Okenný a dverový začisťovací a dilatačný profil	m	180,960	4,56	825,18
29	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	47,700	2,80	133,32
30	K	953995422.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - flexibilný	m	764,860	2,65	2 025,35
31	K	978015391.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí zložitejších, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	1 474,294	2,66	3 914,25
32	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	88,106	9,23	812,87
33	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	88,106	11,58	1 020,18
34	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 555,074	0,36	912,16
35	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	88,106	9,31	820,27
36	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	528,636	1,04	551,90
37	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	88,106	90,00	7 929,63
	D	99	Presun hmôt HSV				4 972,07
38	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	155,009	32,08	4 972,07
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				10 768,92
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				723,64
39	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	162,500	2,89	468,98
40	*M*	*283230002700.S*	*Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu*	*m2*	*186,875*	*1,26*	*235,65*
41	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10,054	1,89	19,02
	D	764	Konštrukcie klampiarske				10 045,28
42	K	764317800.S	Demontáž oplechovania striešky	m2	7,000	1,18	8,23
43	K	764322830.S	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30° rš 400 mm, -0,00320t	m	93,000	0,64	59,24
44	K	7643240002	Strieška na komín 25x50 cm, výška 45 cm - K8	ks	2,000	77,06	154,11
45	K	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	89,100	0,88	78,68
46	K	764421540.S	Oplechovanie okapov z poplastovaného plechu, r.š. 300 mm - K6	m	93,000	18,05	1 678,19
47	K	7644215901	Oplechovanie striešky z polakovaného zinkovaného plechu - K10, K11, K12	m2	7,000	43,43	304,02
48	K	764430550.S	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 765 mm - K9, K13, K16	m	101,600	36,47	3 705,15
49	K	764430850.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm, -0,00337t	m	101,600	1,29	130,96
50	K	764454803.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	38,400	1,04	39,82
51	K	764751113.S.	Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 150 mm - K7, K14, K15, K17	m	38,400	31,52	1 210,48
52	K	764761122.S	Žľab pododkvapový polkruhový pozink farebný vrátane čela, hákov, rohov, kútov, r.š. 330 mm - K6	m	89,100	27,94	2 489,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
53	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	140,727	1,33	187,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu telocvične základnej školy, Maňa

Objekt:

a - Oprávnené náklady

Časť:

2 - Zateplenie strešného plášťa

JKSO:
Miesto: k.ú. Veľká Maňa,

KS:
Dátum: 25.01.2024

Objednávateľ:

Obec Maňa, M. R. Štefánika 1, Maňa

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BenátCentrum spol s.r.o.

IČO: 36518212
IČ DPH: SK2020145853

Projektant:

Ing. arch. Katarína Stajančová

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správnemu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.

Cena bez DPH **69 361,82**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	69 361,82	20,00%	13 872,36

Cena s DPH v **EUR** **83 234,18**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

13.3.2024

OBEC MAŇA

13.3.2024

BenátCentrum
953 01 Zlaté Moravce, Bernolákova 1
IČO: 36 518 212 IČ DPH: SK2020145853

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu telocvične základnej školy, Maňa

Objekt:

a - Oprávnené náklady

Časť:

2 - Zateplenie strešného plášťa

Miesto:	k.ú. Veľká Maňa,	Dátum:	25.01.2024
Objednávateľ:	Obec Maňa, M. R. Štefánika 1, Maňa	Projektant:	Ing. arch. Katarína Stajančová
Zhotoviteľ:	BenátCentrum spol s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**69 361,82**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 061,73
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	676,40
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	305,43
99 - Presun hmôt HSV	79,90
PSV - Práce a dodávky PSV	68 300,09
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	28 965,77
713 - Izolácie tepelné	37 945,08
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	1 389,23

ROZPOČET

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu telocvične základnej školy, Maňa

Objekt:

a - Oprávnené náklady

Časť:

2 - Zateplenie strešného plášťa

Miesto: k.ú. Veľká Maňa, Dátum: 25.01.2024

Objednávateľ: Obec Maňa, M. R. Štefánika 1, Maňa Projektant: Ing. arch. Katarína Stajančová

Zhotoviteľ: BenátCentrum spol s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**69 361,82**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 061,73
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				676,40
1	K	3402382381	Zamurovanie otvorov tvárnicami YTONG (300x499x249) - prisvetľovacie okná + domurovanie atiky	m2	8,900	76,00	676,40
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				305,43
2	K	9680711001	Demontáž prisvetľovacích okien	m2	4,400	14,01	61,64
3	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,702	9,23	15,70
4	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	1,702	6,47	11,00
5	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,702	11,58	19,71
6	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	49,358	0,36	17,72
7	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,702	9,31	15,85
8	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	10,212	1,04	10,62
9	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	1,702	90,00	153,18
	D	99	Presun hmôt HSV				79,90
10	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,491	32,08	79,90
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				68 300,09
	D	712	Izolácie striech, povlakové krytiny				28 965,77
11	K	712300841.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° machu, -0,00200t	m2	799,565	0,37	292,64
12	K	712311102.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena asfaltovým lakom	m2	7,000	0,72	5,07
13	*M*	*246170001000.S*	*Lak asfaltový opravný*	*t*	*0,007*	*1 411,76*	*9,88*
14	K	712341759.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách	m2	7,000	7,81	54,68
15	*M*	*628310000700.S*	*Pás asfaltový s jemným posypom hr. 3,6 mm vystužený sklenenou rohožou*	*m2*	*8,137*	*4,04*	*32,87*
16	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	971,015	4,59	4 456,96
17	*M*	*283220002700*	*Strešná hydroizolačná fólia PVC-P SIKAPLAN 18 G, hr. 1,5 mm, rozmer 2x15 m, vystužená skleným vláknom, pre kotvený systém, farba tmavosivá*	*m2*	*1 116,667*	*10,73*	*11 981,84*
18	*M*	*kotvenie*	*Dodávka kotvenia strešnej fólie*	*m2*	*1 116,667*	*3,50*	*3 908,34*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	971,015	0,52	504,93
20	*M*	*693110004500.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2*	*m2*	*1 116,667*	*1,00*	*1 118,90*
21	K	712990400.S	Vykonanie iskrovej skúšky striech z povlakových krytín, nevodivých fólií	m2	971,015	0,36	348,59
22	K	712991030.Sr	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie - OSB doska pri okapnici	m	33,600	9,11	306,00
23	*M*	*311970001500.S*	*Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek*	*ks*	*268,800*	*0,78*	*210,20*
24	*M*	*607260000450.S*	*Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm*	*m2*	*13,776*	*12,08*	*166,36*
25	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	114,300	9,26	1 058,08
26	*M*	*311970002200.S*	*Turbošrób d 8x130 mm*	*ks*	*914,400*	*0,33*	*299,01*
27	*M*	*607260000450.S*	*Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm*	*m2*	*70,866*	*12,08*	*855,78*
28	K	7129910400r	Montáž podkladnej konštrukcie z hranolov a lát na atike a okapnici	m	175,500	4,90	860,65
29	*M*	*6051200033000*	*Hranoly a fošne na atike - vrátane impregnácie*	*m3*	*4,541*	*360,00*	*1 634,76*
30	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	438,583	1,96	860,24
	D	713	Izolácie tepelné				37 945,08
31	K	713142165.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° - atikové kliny z polystyrénu	m	114,300	1,14	129,85
32	*M*	*283720033700.S*	*Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 200 kPa, spádový polystyrén pre odvodnenie a zateplenie plochých striech*	*m3*	*1,372*	*81,20*	*111,41*
33	K	713142255.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	799,565	6,70	5 357,09
34	*M*	*283720010300.S*	*Doska EPS hr. 150 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech*	*m2*	*1 631,113*	*17,14*	*27 955,65*
35	K	713144030.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom prikotvením	m2	171,450	5,07	869,77
36	*M*	*283720010300.S*	*Doska EPS hr. 150 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech*	*m2*	*174,879*	*17,14*	*2 997,43*
37	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	534,210	0,98	523,90
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				1 389,23
38	K	721210823.S	Demontáž strešného vtoku DN 125, -0,02011t	ks	4,000	5,98	23,91
39	K	721230050.S	Montáž strešného vtoku "izolovaného boxu" pre fóliové izolácie mechanicky kotveného DN 125	ks	4,000	7,17	28,68
40	*M*	*2810310460*	*Vodorovný strešný vtok TW 125 PVC V s integrovanou PVC manžetou*	*ks*	*4,000*	*81,96*	*327,84*
41	K	72130091001	Prečistenie vpustí na strechách spojovacej chodby	ks	4,000	250,00	1 000,00
42	K	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	11,431	0,77	8,81

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu telocvične základnej školy, Maňa

Objekt:

a - Oprávnené náklady

Časť:

3 - Výmena obvodových výplní otvorov

JKSO:
Miesto: k.ú. Veľká Maňa,

KS:
Dátum: 25.01.2024

Objednávateľ:

Obec Maňa, M. R. Štefánika 1, Maňa

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BenátCentrum spol s.r.o.

IČO: 36518212
IČ DPH: SK2020145853

Projektant:

Ing. arch. Katarína Stajančová

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správnemu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.

Cena bez DPH	**28 794,55**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	28 794,55	20,00%	5 758,91

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**34 553,46**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

13.3.2024

Dátum a podpis:

OBEC MAŇA

Pečiatka

13.3.2024

Dátum a podpis:

BenátCentrum
953 01 Zlaté Moravce, Bernolákova 1
IČO: 36 518 212 IČ DPH: SK2020145853

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu telocvične základnej školy, Maňa

Objekt:

a - Oprávnené náklady

Časť:

3 - Výmena obvodových výplní otvorov

Miesto:	k.ú. Veľká Maňa,	Dátum:	25.01.2024
Objednávateľ:	Obec Maňa, M. R. Štefánika 1, Maňa	Projektant:	Ing. arch. Katarína Stajančová
Zhotoviteľ:	BenátCentrum spol s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**28 794,55**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 302,78
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 452,13
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	747,20
99 - Presun hmôt HSV	103,45
PSV - Práce a dodávky PSV	26 491,77
764 - Konštrukcie klampiarske	1 432,05
766 - Konštrukcie stolárske	24 839,17
784 - Maľby	220,55

ROZPOČET

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu telocvične základnej školy, Maňa

Objekt:

a - Oprávnené náklady

Časť:

3 - Výmena obvodových výplní otvorov

Miesto:	k.ú. Veľká Maňa,	Dátum:	25.01.2024
Objednávateľ:	Obec Maňa, M. R. Štefánika 1, Maňa	Projektant:	Ing. arch. Katarína Stajančová
Zhotoviteľ:	BenátCentrum spol s.r.o.	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**28 794,55**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 302,78
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 452,13
1	K	612409991.S	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	180,960	2,06	372,60
2	K	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	72,384	14,91	1 079,54
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				747,20
3	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	115,200	2,33	268,76
4	K	968071116.S	Demontáž dverí vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	65,760	4,27	280,53
5	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,447	9,23	13,35
6	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,447	11,58	16,76
7	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	41,963	0,36	14,98
8	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,447	9,31	13,47
9	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	8,682	1,05	9,12
10	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	1,447	90,00	130,23
	D	99	Presun hmôt HSV				103,45
11	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,225	32,08	103,45
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				26 491,77
	D	764	Konštrukcie klampiarske				1 432,05
12	K	764410530.S	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 258 mm	m	33,300	14,04	467,47
13	K	764410540.S	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 358 mm	m	48,000	17,53	841,63
14	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	81,300	1,18	96,26
15	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	20,056	1,33	26,69
	D	766	Konštrukcie stolárske				24 839,17
16	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	115,200	10,96	1 262,13
17	*M*	*283290006100.S*	*Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru*	*m*	*120,960*	*1,69*	*204,18*
18	*M*	*283290006200.S*	*Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru*	*m*	*120,960*	*0,64*	*77,05*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	M	O1	Plastové okno 2400x900 mm, izolačné trojsklo, 5 komorový profil - označenie O1	ks	7,000	510,00	3 570,00
20	M	O2	Plastové okno 900x900 mm, izolačné trojsklo, 5 komorový profil - označenie O2	ks	6,000	180,00	1 080,00
21	M	O3	Plastové okno 1200x1400 mm, izolačné trojsklo, 5 komorový profil - označenie O3	ks	8,000	600,00	4 800,00
22	M	O4	Plastové okno 1500x1400 mm, izolačné trojsklo, 5 komorový profil - označenie O4	ks	1,000	425,63	425,63
23	K	766621405.S	Montáž plastových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	65,760	11,68	767,88
24	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	69,048	1,69	116,55
25	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	69,048	0,64	43,98
26	M	O5	Vstupné dvere dvojkrídlové plastové 1800x2600 mm - označenie O5	ks	4,000	1 638,00	6 552,00
27	M	O6	Vstupné dvere dvojkrídlové plastové 1800x2020 mm - označenie O6	ks	4,000	1 285,00	5 140,00
28	K	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm	m	33,300	5,87	195,47
29	M	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	33,300	12,32	410,09
30	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	22,000	0,36	7,85
31	K	766694980.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	15,000	1,15	17,24
32	K	766694981.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	7,000	1,72	12,01
33	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	280,330	0,56	157,10
	D	784	Maľby				220,55
34	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	72,384	0,97	70,50
35	K	784422271.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	72,384	2,07	150,05

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu telocvične základnej školy, Maňa

Objekt:

a - Oprávnené náklady

Časť:

5 - VYKUROVANIE TELOCVIČŇA

JKSO: KS:

Miesto: k.ú. Veľká Maňa, Dátum: 25.01.2024

Objednávateľ: IČO:

Obec Maňa, M. R. Štefánika 1, Maňa IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36518212

BenátCentrum spol s.r.o. IČ DPH: SK2020145853

Projektant: IČO:

Ing. arch. Katarína Stajančová IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správnemu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.

Cena bez DPH	**34 333,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	34 333,00	20,00%	6 866,60
Cena s DPH	**v EUR**		**41 199,60**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

13.3.2024

Dátum a podpis:



Pečiatka

13.3.2024

Dátum a podpis:

BenátCentrum ©
952 01 Zlaté Moravce, Bernolákova 1
IČO: 36 518 212 IČ DPH: SK2020145853

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu telocvične základnej školy, Maňa

Objekt:

a - Oprávnené náklady

Časť:

5 - VYKUROVANIE TELOCVIČŇA

Miesto:	k.ú. Veľká Maňa,	Dátum:	25.01.2024
Objednávateľ:	Obec Maňa, M. R. Štefánika 1, Maňa	Projektant:	Ing. arch. Katarína Stajančová
Zhotoviteľ:	BenátCentrum spol s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**34 333,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 245,90
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	48,10
949 - Ostatné konštrukcie a práce-montážna plošina	1 197,80
PSV - Práce a dodávky PSV	30 682,09
713 - Izolácie tepelné	227,94
730-DEM - Ústredné vykurovanie - DEMONTÁŽE	665,91
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	10 560,58
732 - Ústredné kúrenie - strojovne	5 646,00
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	7 752,48
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	1 926,85
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	3 808,05
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	94,27
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	2 405,02

ROZPOČET

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu telocvične základnej školy, Maňa

Objekt:

a - Oprávnené náklady

Časť:

5 - VYKUROVANIE TELOCVIČŇA

Miesto:	k.ú. Veľká Maňa,	Dátum:	25.01.2024
Objednávateľ:	Obec Maňa, M. R. Štefánika 1, Maňa	Projektant:	Ing. arch. Katarína Stajančová
Zhotoviteľ:	BenátCentrum spol s.r.o.	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**34 333,00**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 245,90
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				48,10
1	K	971033341.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 300 mm, -0,05700t	ks	2,000	5,15	10,30
2	K	971036012.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stien - murivo tehlové -0,00021t	cm	60,000	0,63	37,80
	D	949	Ostatné konštrukcie a práce-montážna plošina				1 197,80
3	K	949941102.	Výsuvná nožnicová elektrická plošina, pracovná výška do 9,9 m; nosnosť 450kg (3-5 dni)	deň	4,000	168,12	672,48
4	K	949941105.	Výsuvná plošina, odovzdávacie paušálne čistenie	ks	1,000	52,54	52,54
5	K	949941106.	Výsuvná plošina, dovoz	km	120,000	1,75	210,12
6	K	949941107.	Výsuvná plošina, odvoz	km	120,000	1,75	210,12
7	K	949941108.	Diaľničný poplatok	súb	1,000	52,54	52,54
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				30 682,09
	D	713	Izolácie tepelné				227,94
8	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	32,000	2,90	92,80
9	*M*	*283310004800*	*Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX*	*m*	*14,000*	*1,54*	*21,57*
10	*M*	*283310004900*	*Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX*	*m*	*18,000*	*1,70*	*30,51*
11	K	713482122.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	14,000	3,22	45,01
12	*M*	*283310005000*	*Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX*	*m*	*6,000*	*1,97*	*11,81*
13	*M*	*283310005200*	*Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 54x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX*	*m*	*8,000*	*2,91*	*23,31*
14	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	3,213	0,91	2,93
	D	730-DEM	Ústredné vykurovanie - DEMONTÁŽE				665,91
15	K	733120815.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých do priemeru 38, -0,00254t	m	70,000	1,35	94,15
16	K	734200822.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t	ks	21,000	3,90	81,80
17	K	734300822.S	Demontáž armatúry, rozpojenie skrutkovania DN15 do DN 25	ks	21,000	1,78	37,36
18	K	735151821.S	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t	ks	4,000	4,02	16,08
19	K	735151822.S	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky nad 1500 do 2820 mm, -0,04675t	ks	17,000	5,21	88,49
20	K	735411820.	Demontáž jednotiek vykurovacích teplovzdušných, -0,0500t	ks	3,000	84,06	252,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	735291800.S	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu, 0,00075t	ks	108,000	0,39	42,34
22	K	733190801.S	Demontáž príslušenstva potrubia, odrezanie objímky dvojitej do DN 50 -0,00072t	ks	30,000	0,09	2,73
23	K	735890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	1,354	37,51	50,79
	D	731	Ústredné kúrenie, kotolne				10 560,58
24	K	731261070.S	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	ks	2,000	257,14	514,28
25	*M*	*7736701310*	*Logamax plus GB192-50IW*	*ks*	*2,000*	*2 845,80*	*5 691,60*
26	*M*	*7099089*	*G-TA vypúšťací lievik so sifónom Buderus*	*ks*	*2,000*	*15,41*	*30,82*
27	*M*	*63015978*	*HKA sada guľových kohútov pre pripojenie UK,priame 1/2" Buderus*	*ks*	*2,000*	*40,63*	*81,26*
28	K	731301111.m	Montáž regulátorov a snímačov - riadiace jednotky kotolne, strojovne	súb	1,000	350,25	350,25
29	*M*	*7738111002*	*Modul Buderus MC 400 kaskádový*	*ks*	*1,000*	*140,10*	*140,10*
30	*M*	*7735502296*	*Snímač hydraulickej výhybky 6,0 10K*	*ks*	*1,000*	*17,51*	*17,51*
31	*M*	*7735502288*	*Snímač Set, RD 6,0 3000 10K*	*ks*	*1,000*	*45,53*	*45,53*
32	*M*	*5991382*	*Štvrťkruhová výplň otvoru snímača ASU*	*ks*	*1,000*	*14,01*	*14,01*
33	*M*	*7738112368*	*Logamatic RC310 s FA snímačom*	*ks*	*1,000*	*163,92*	*163,92*
34	K	731291030.S	Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 32	ks	1,000	49,18	49,18
35	*M*	*7736601163*	*DNA HS32/7.5 INSIDE S MM100*	*sada*	*1,000*	*397,89*	*397,89*
36	K	731291080.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 32	ks	1,000	52,47	52,47
37	*M*	*7736601167*	*DNA HSM32/7.5 INSIDE S MM100*	*sada*	*1,000*	*573,01*	*573,01*
38	K	731370005.S	Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov - anuloidu závitového s tepelnou izoláciou prietok 1,5 m3/h G 5/4"	ks	1,000	33,60	33,60
39	*M*	*8718599386*	*DNA WHY 120/80 HYDRAULICKÁ VÝHYBKA*	*sada*	*1,000*	*162,52*	*162,52*
40	K	731360180.m	Montáž - spalinový systém súosý/koaxiálny	ks	2,000	269,69	539,39
41	*M*	*7738112565*	*Sada na fasádu GAF-K DN 80/125 mm*	*ks*	*2,000*	*196,14*	*392,28*
42	*M*	*7738112698*	*Predĺženie 1,0 m Koncentrická rúra-von. časť DN 80/125*	*ks*	*2,000*	*35,73*	*71,45*
43	*M*	*7738112699*	*Predĺženie 2,0 m Koncentrická rúra-von. časť DN 80/125*	*ks*	*2,000*	*53,24*	*106,48*
44	*M*	*7738112706*	*Držiak na fasádu*	*ks*	*4,000*	*31,52*	*126,09*
45	K	722270002.m	Montáž neutralizačného zariadenia pre kondenzačné kotly	ks	1,000	38,45	38,45
46	*M*	*7747308199*	*Neutralizačné zariadenie NE0.1*	*ks*	*1,000*	*349,55*	*349,55*
47	*M*	*7115120*	*Náplň do NE*	*ks*	*1,000*	*100,17*	*100,17*
48	K	731361300.	Revízna správa komína	ks	2,000	105,08	210,15
49	K	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	%	133,502	2,31	308,61
	D	732	Ústredné kúrenie - strojovne				5 646,00
50	K	732111431.S	Montáž združeného rozdeľovača a zberača modul 80 mm pre 2 vetvy s dĺžkou 500 mm	ks	1,000	18,75	18,75
51	*M*	*8718599381*	*DNA HKV 2/32/40*	*sada*	*1,000*	*259,19*	*259,19*
52	*M*	*67900471*	*WMS 2 držiak rýchlom. skupín*	*ks*	*1,000*	*38,53*	*38,53*
53	K	732219220.S	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 500 l	ks	1,000	81,69	81,69
54	*M*	*8718541338*	*Logalux SU400/5, biely*	*ks*	*1,000*	*1 358,98*	*1 358,98*
55	K	732331920.m	Montáž - automatické doplňovanie a kontrola tlaku vody fillcontrol	súb.	1,000	31,52	31,52
56	*M*	*6811500*	*Reflex Fillcontrol, compact Kontrolované doplňovanie so systémovým oddeľovačom*	*ks*	*1,000*	*677,39*	*677,39*
57	K	732331930.	Fillcontrol - paušálne uvedenie do prevádzky autorizovaným servisom	súb.	1,000	39,93	39,93
58	K	732331015.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 50 l	ks	1,000	10,05	10,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	*M*	*8209315*	*Reflex N 50, šedá, expanzná nádoba, 4 bar / 1,5 bar*	*ks*	*1,000*	*79,86*	*79,86*
60	K	732331980.S	Montáž medzikusu na pripojenie expanznej nádoby 3/4"	ks	1,000	3,86	3,86
61	*M*	*7613000*	*MK 3/4", guľový kohút so zaistením*	*ks*	*1,000*	*31,52*	*31,52*
62	K	722239305.m	Montáž kompaktnej úpravne vody - úpravňa tvrdosti vody pre systém vykurovania	ks	1,000	246,58	246,58
63	*M*	*436-K-A030-AL-CC*	*Úpravovňa vody EARTH RESOURCES/KINETICO ERAL30 s patrónou ERAL30, inštalačným bypass 3/4" (rýchlospojky, šrobenia, obmedzovač prietoku 2 ks, vodomer Qn 1.5, tester 5B)*	*ks*	*1,000*	*2 356,50*	*2 356,50*
64	*M*	*436-spustenie*	*Uvedenie do prevádzky technikom ER*	*hod*	*2,000*	*175,13*	*350,25*
65	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	79,722	0,77	61,43
	D	733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				7 752,48
66	K	733125003.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2	m	208,000	11,02	2 291,95
67	K	733125006.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2	m	58,000	11,64	674,83
68	K	733125009.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	m	36,000	12,95	466,27
69	K	733125012.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	74,000	15,89	1 176,16
70	K	733125015.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	m	84,000	20,84	1 750,56
71	K	733125018.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5	m	26,000	24,22	629,80
72	K	733125021.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 54x1,5	m	8,000	30,23	241,82
73	K	733113113.S	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 15	ks	54,000	3,76	203,15
74	K	733190107.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	494,000	0,43	210,94
75	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	109,117	0,98	107,01
	D	734	Ústredné kúrenie - armatúry				1 926,85
76	K	733181357.S	Montáž odlučovača vzduchu absorbčného plavákového závitový spoj G 5/4	ks	2,000	4,80	9,60
77	*M*	*551270014600*	*Odkalovač Flamco Clean Smart 5/4", FLAMCO*	*ks*	*2,000*	*118,74*	*237,47*
78	K	734209115.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	2,000	3,71	7,43
79	*M*	*551110005100.S*	*Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz*	*ks*	*2,000*	*15,10*	*30,21*
80	K	734209116.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	4,000	4,43	17,74
81	*M*	*551110005200.S*	*Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz*	*ks*	*4,000*	*24,34*	*97,34*
82	K	734240010.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 1	ks	2,000	4,08	8,15
83	*M*	*551190001000.S*	*Spätná klapka vodorovná závitová 1", PN 10, pre vodu, mosadz*	*ks*	*2,000*	*13,38*	*26,76*
84	K	734240015.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 5/4	ks	2,000	4,80	9,60
85	*M*	*551190001100.S*	*Spätná klapka vodorovná závitová 5/4", PN 10, pre vodu, mosadz*	*ks*	*2,000*	*17,98*	*35,95*
86	K	734252120.S	Montáž ventilu poistného rohového G 3/4	ks	1,000	3,05	3,05
87	*M*	*27025*	*Prescor 3/4" × 3/4", 3 bar*	*ks*	*1,000*	*12,61*	*12,61*
88	K	734213250.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	9,000	2,17	19,55
89	*M*	*27743*	*Flexvent 1/2 - bílý, připojení G 1/2"*	*ks*	*9,000*	*14,71*	*132,40*
90	K	734291113.m	Montáž - kohút plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st.C, G 1/2	ks	5,000	2,10	10,51
91	*M*	*551110011200.S*	*Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz*	*ks*	*5,000*	*4,70*	*23,50*
92	K	734421120.m	Montáž tlakomera radiálneho a montáž príslušenstva (spodné pripojenie)	ks	1,000	4,90	4,90
93	*M*	*551290000300.S*	*Kondenzačná slučka stočená PN 250, k privareniu M20x1,5 mm*	*ks*	*1,000*	*9,85*	*9,85*
94	*M*	*551240012200.S*	*Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm*	*ks*	*1,000*	*15,44*	*15,44*
95	*M*	*388411000600*	*Tlakomer deformačný kruhový d 100 mm, typ 03312 0,6 Mpa*	*ks*	*1,000*	*15,41*	*15,41*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
96	K	734221413.m	Montáž - ventil do spiatočky závitový priamy/rohový G 1/2	ks	27,000	1,40	37,83
97	*M*	*1392301*	*HERZ Ventil do spiatočky RL-5 DN 15, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom*	*ks*	*27,000*	*10,51*	*283,72*
98	K	734223120.m	Montáž ventilu závitového termostatického rohového/priameho G 1/2	ks	27,000	1,40	37,83
99	*M*	*1762367*	*HERZ Ventil TS-98-V DN 15, termostatický, priamy, s plynulým odčítateľným prednastavením, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom*	*ks*	*27,000*	*14,01*	*378,27*
100	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	27,000	1,51	40,85
101	*M*	*1920060*	*HERZ Termostatická hlavica HERZ "Design" "Mini" so závitom M 28 x 1,5, s kvapalinovým snímačom, automatická protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 28 °C*	*ks*	*27,000*	*15,41*	*416,10*
102	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	27,437	0,18	4,81
	D	735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				3 808,05
103	K	735154041.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	9,09	9,09
104	*M*	*K0011600800901 6011*	*Oceľové panelové radiátory KORAD 11K 600x800, s bočným pripojením, s 1 panelom a 1 konvektorom*	*ks*	*1,000*	*71,45*	*71,45*
105	K	735154042.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	6,000	9,63	57,75
106	*M*	*K0011601000901 6011*	*Oceľové panelové radiátory KORAD 11K 600x1000, s bočným pripojením, s 1 panelom a 1 konvektorom*	*ks*	*1,000*	*79,86*	*79,86*
107	*M*	*K0011601200901 6011*	*Oceľové panelové radiátory KORAD 11K 600x1200, s bočným pripojením, s 1 panelom a 1 konvektorom*	*ks*	*5,000*	*86,86*	*434,31*
108	K	735154043.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	2,000	12,32	24,63
109	*M*	*K0011601400901 6011*	*Oceľové panelové radiátory KORAD 11K 600x1400, s bočným pripojením, s 1 panelom a 1 konvektorom*	*ks*	*2,000*	*91,77*	*183,53*
110	K	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	16,000	12,76	204,10
111	*M*	*K0022601600901 6011*	*Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 600x1600, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi*	*ks*	*16,000*	*125,39*	*2 006,24*
112	K	735154243.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	2,000	15,33	30,65
113	*M*	*K0033601400901 6011*	*Oceľové panelové radiátory KORAD 33K 600x1400, s bočným pripojením, s 3 panelmi a 3 konvektormi*	*ks*	*2,000*	*227,66*	*455,33*
114	K	735158110.S	Vykurovacie telesá panelové jednoradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	9,000	4,25	38,21
115	K	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	16,000	8,25	131,92
116	K	735158130.m	Vykurovacie telesá panelové trojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	2,000	10,51	21,02
117	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	53,506	1,12	59,97
	D	769	Montáž vzduchotechnických zariadení				94,27
118	K	769021040.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 1800 mm	m2	3,300	4,52	14,91
119	*M*	*429820000900.S*	*Potrubie štvorhranné, rovné, celotmelené dl. 1000 mm*	*m2*	*4,000*	*19,45*	*77,78*
128	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	1,323	1,19	1,58
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				2 405,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
129	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	16,000	14,59	233,46
130	K	HZS-2001	Uzatvorenie vetiev, vypustenie dotknutého vykurovacieho systému pred úpravami	súb	1,000	105,08	105,08
131	K	HZS-2003	Napustenie kotlového okruhu upravenou vodou a odvzdušnenie	ks	2,000	140,10	280,20
132	K	HZS-2004	Nastavenie parametrov /prietokov/ pretekajúceho média	ks	1,000	70,05	70,05
133	K	HZS-2021	Úradná skúška tlakových nádob - účasť OPO; vrátane vydania osvedčenia	ks	1,000	210,15	210,15
134	K	HZS-2022	Odborná prehliadka a odborná skúška tlakových nádob - vyhradené techn.zar.	ks	1,000	210,15	210,15
135	K	HZS-2023	Odborná prehliadka a odb.skúška na zaistenie BOZP v NTL kotolni nad 50kW (§16, vyhláška č.25/1984 Z.z.)	ks	1,000	245,18	245,18
136	K	HZS-2030	Vykurovacia skúška	ks	1,000	140,10	140,10
137	K	HZS-2031	Tlaková a tesnostná skúška potrubia vykurovacieho systému	ks	1,000	210,15	210,15
138	K	HZS-2042	Uvedenie kotla do prevádzky	ks	2,000	105,08	210,15
139	K	HZS-5010	Zaškolenie obsluhy systému	ks	1,000	70,05	70,05
140	K	HZS-5030	Technicko-právna dokumentácia stavby	ks	1,000	175,13	175,13
141	K	HZS-5044	Náklady spojené s dopravou montážneho materiálu	súb	1,000	245,18	245,18

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu telocvične základnej školy, Maňa
Objekt:
a - Oprávnené náklady
Časť:
6 - Elektroinštalácia

JKSO:
Miesto: k.ú. Veľká Maňa,
KS:
Dátum: 25.01.2024

Objednávateľ:
Obec Maňa, M. R. Štefánika 1, Maňa
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
BenátCentrum spol s.r.o.
IČO: 36518212
IČ DPH: SK2020145853

Projektant:
Ing. arch. Katarína Stajančová
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:
Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správnemu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.

Cena bez DPH **10 915,53**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	10 915,53	20,00%	2 183,11

Cena s DPH v **EUR** **13 098,64**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

13.3.2024

Dátum a podpis:



Pečiatka

13.3.2024

Dátum a podpis:



Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu telocvične základnej školy, Maňa

Objekt:

a - Oprávnené náklady

Časť:

6 - Elektroinštalácia

Miesto:	k.ú. Veľká Maňa,	Dátum:	25.01.2024
Objednávateľ:	Obec Maňa, M. R. Štefánika 1, Maňa	Projektant:	Ing. arch. Katarína Stajančová
Zhotoviteľ:	BenátCentrum spol s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**10 915,53**
M - Práce a dodávky M	10 915,53
D0 - Elektroinštalácia	368,34
D1 - Rozvádzače	1 225,88
D2 - Bleskozvod a uzemnenie	5 522,81
D3 - HZS , Ostatné	3 798,50

ROZPOČET

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu telocvične základnej školy, Maňa

Objekt:

a - Oprávnené náklady

Časť:

6 - Elektroinštalácia

Miesto:	k.ú. Veľká Maňa,	Dátum:	25.01.2024
Objednávateľ:	Obec Maňa, M. R. Štefánika 1, Maňa	Projektant:	Ing. arch. Katarína Stajančová
Zhotoviteľ:	BenátCentrum spol s.r.o.	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**10 915,53**
	D	M	Práce a dodávky M				10 915,53
	D	D0	Elektroinštalácia				368,34
1	K	Pol1	Zásuvka 16A/230V na povrch, IP44	ks	4,000	6,59	26,3
2	K	Pol2	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	40,000	1,91	76,48
3	K	Pol3	Kábel CGSG-J 2x1	m	70,000	1,05	73,57
4	K	Pol4	Vodič CY 4 žltozelený	m	10,000	0,95	9,46
5	K	Pol5	Vodič CY 6 žltozelený	m	10,000	1,16	11,56
6	K	Pol6	Vodič CY 10 žltozelený	m	5,000	2,10	10,51
7	K	Pol7	I-Trubka FXP 20 (750 N), vrátane úchytov a príslušnstva	m	20,000	2,80	56,04
8	K	Pol8	Pevná rúrka PVC VRM 20, vrátane úchytov a príslušnstva	m	20,000	2,38	47,64
9	K	Pol9	Uzemňovacia príchytka na potrubie fí50 OBO BETTERMANN	ks	10,000	2,94	29,42
10	K	Pol10	Svorka pre páskovú uzemňovaciu objímku OBO BETTERMANN	ks	5,000	3,50	17,52
11	K	Pol11	Montážny pás pre páskovú uzemňovaciu objímku (bal. 40m) OBO BETTERMANN	bal	1,000	5,60	5,60
12	K	Pol12	Svorkovnica vyrovnania potenciálu - Obo bettermann TYP 1809	ks	1,000	4,20	4,20
	D	D1	Rozvádzače				1 225,88
13	K	Pol13	Rozvádzač RH - úprava (podľa výkresu E2)	ks	1,000	1 225,88	1 225,88
	D	D2	Bleskozvod a uzemnenie				5 522,81
14	K	Pol14	Demontáž existujúceho bleskozvodu	kpl	1,000	525,41	525,41
15	K	Pol15	Uzemňovacie vedenie pásik Fe/Zn 30x4	m	165,000	2,66	439,23
16	K	Pol16	Gulatina pre zvod pod zateplením AlMgSi RD8PVC vrátane podpery (každých 0,6m)	m	75,000	2,17	162,90
17	K	Pol17	Gulatina - drôt AL/Mg/Si 8mm - (1kg/7,40m)	m	140,000	2,17	304,08
18	K	Pol18	HR - svorka SR02 (spoj pásik / pásik)	ks	18,000	2,24	40,36
19	K	Pol19	HR - svorka SR03 (spoj drôt / pásik)	ks	2,000	2,80	5,60
20	K	Pol20	HR - svorka SS	ks	6,000	2,10	12,61
21	K	Pol21	HR - svorka SK	ks	46,000	2,10	96,69
22	K	Pol22	HR - svorka SO (pripojenie odkvapových žľabov)	ks	8,000	2,10	16,82
23	K	Pol23	HR - svorka SUA (pripojenie oplechovania atiky)	ks	8,000	2,10	16,82
24	K	Pol24	HR - svorka SZ + krabica s viečkom UV stabilným	ks	10,000	2,80	28,02
25	K	Pol25	HR- podpera vedenia na ploché strechy 165/MBG (beton+plast) výška min.100mm	ks	120,000	2,80	336,24
26	K	Pol26	Zachytávacia tyč s podstavcom a svorkou - výška 2 m	ks	1,000	25,22	25,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	Pol27	Izolovaný dištančný držiak zachytávacej tyči, dĺžka 800 mm, s montážnou platňou	ks	1,000	3,50	3,50
28	K	Pol28	Označovací štítok skúšobnej svorky	ks	10,000	0,70	7,01
29	K	Pol29	Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov, zvar. a náter	ks	10,000	3,50	35,03
30	K	Pol30	Protikorózna ochrana spojenia FeZn v zemi (PKO), napr. asfaltový lak Konkor 500	ks	10,000	3,50	35,03
31	K	Pol31	Výkop 650/300mm v teréne, pokládka pásiky, zásyp	m	140,000	24,52	3 432,24
	D	D3	HZS , Ostatné				3 798,50
32	K	Pol32	Nepredvídané práce	hod	15,000	175,13	2 626,89
33	K	Pol33	Murárska výpomoc	kpl	1,000	315,23	315,23
34	K	Pol34	Revízia a vypracovanie revíznej správy	kpl	1,000	210,15	210,15
35	K	Pol35	Podruž. mat / WAGO-svorky,sádra,klince,štítky, pásky, natlkacie skrut.,.... / (percentuálny podiel bez rozvádzačov a svietidiel)	%	15,000	2,80	42,03
36	K	Pol36	Podiel pridružných výkonov	%	10,000	2,10	21,02
37	K	Pol37	Páska sťahovacia 100x2,5 prírodná	ks	30,000	0,70	21,03
38	K	Pol38	Plošina/lešenie	kpl	1,000	560,40	560,40
39	K	Pol39	Doprava (do 20km)	kpl	1,000	1,75	1,75

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu telocvične základnej školy, Maňa
Objekt:
a - Oprávnené náklady
Časť:
7 - Plynoinštalácia

JKSO:
KS:
Miesto: k.ú. Veľká Maňa,
Dátum: 25.01.2024

Objednávateľ:
Obec Maňa, M. R. Štefánika 1, Maňa
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
BenátCentrum spol s.r.o.
IČO: 36518212
IČ DPH: SK2020145853

Projektant:
Ing. arch. Katarína Stajančová
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:
Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správnemu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.

Cena bez DPH **396,72**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	396,72	20,00%	79,34

Cena s DPH v **EUR** **476,06**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

13.3.2024

Dátum a podpis:

OBEC MAŇA
1

Pečiatka

13.3.2024

Dátum a podpis:

BenátCentrum
Zlaté Moravce, Bernolákova 1
IČO: 36 518 212 IČ DPH: SK2020145853

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu telocvične základnej školy, Maňa

Objekt:

a - Oprávnené náklady

Časť:

7 - Plynoinštalácia

Miesto:	k.ú. Veľká Maňa,	Dátum:	25.01.2024
Objednávateľ:	Obec Maňa, M. R. Štefánika 1, Maňa	Projektant:	Ing. arch. Katarína Stajančová
Zhotoviteľ:	BenátCentrum spol s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**396,72**
PSV - Práce a dodávky PSV	291,65
723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod	270,92
783 - Nátery	20,73
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	105,08

ROZPOČET

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu telocvične základnej školy, Maňa

Objekt:

a - Oprávnené náklady

Časť:

7 - Plynoinštalácia

Miesto:	k.ú. Veľká Maňa,	Dátum:	25.01.2024
Objednávateľ:	Obec Maňa, M. R. Štefánika 1, Maňa	Projektant:	Ing. arch. Katarína Stajančová
Zhotoviteľ:	BenátCentrum spol s.r.o.	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**396,72**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				291,65
	D	723	Zdravotechnika - vnútorný plynovod				270,92
35	K	723130251.S	Potrubie plynové z oceľových bralenových rúrok DN 25	m	1,000	21,84	21,84
36	K	723130254.S	Potrubie plynové z oceľových bralenových rúrok DN 50	m	1,000	38,14	38,14
37	K	723130255.S	Potrubie plynové z oceľových bralenových rúrok DN 65	m	1,200	45,86	55,03
38	*M*	*316170011700.S*	*Redukcia DN65/50*	*ks*	*1,000*	*3,69*	*3,69*
39	K	723150368.S	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička Dxt 76x3,2 mm	m	5,000	21,79	108,96
40	K	723231003.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 3/8	ks	2,000	3,07	6,14
41	*M*	*551340004600.S*	*Guľový uzáver na plyn 3/8", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz*	*ks*	*2,000*	*5,89*	*11,78*
42	K	723231006.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1/2	ks	2,000	3,33	6,65
43	*M*	*551340004700.S*	*Guľový uzáver na plyn 1/2", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz*	*ks*	*2,000*	*8,07*	*16,14*
44	K	998723202.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,831	0,67	2,55
	D	783	Nátery				20,73
45	K	783425150.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm dvojnásobné so základným náterom - 105µm	m	8,200	2,01	16,48
46	K	783425750.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm základné - 35µm	m	8,200	0,52	4,25
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				105,08
50	K	HZS000114.SR	Revízie, skúšky, poplatky	súbor	1,000	105,08	105,08

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu telocvične základnej školy, Maňa
Objekt:
a - Oprávnené náklady
Časť:
8 - Zdravotechnika

JKSO:
Miesto: k.ú. Veľká Maňa,
KS:
Dátum: 25.01.2024

Objednávateľ:
Obec Maňa, M. R. Štefánika 1, Maňa
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
BenátCentrum spol s.r.o.
IČO: 36518212
IČ DPH: SK2020145853

Projektant:
Ing. arch. Katarína Stajančová
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:
Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správnemu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.

Cena bez DPH **4 095,39**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	4 095,39	20,00%	819,08

Cena s DPH v **EUR** **4 914,47**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

13.3.2024

Dátum a podpis:

OBEC MANÁ

Pečiatka

13.3.2024

Dátum a podpis:

BenátCentrum
953 01 Zlaté Moravce, Bernolákova
36 518 212 IČ DPH: SK2020145853

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu telocvične základnej školy, Maňa

Objekt:

a - Oprávnené náklady

Časť:

8 - Zdravotechnika

Miesto:	k.ú. Veľká Maňa,	Dátum:	25.01.2024
Objednávateľ:	Obec Maňa, M. R. Štefánika 1, Maňa	Projektant:	Ing. arch. Katarína Stajančová
Zhotoviteľ:	BenátCentrum spol s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**4 095,39**
PSV - Práce a dodávky PSV	3 675,09
713 - Izolácie tepelné	471,67
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	119,89
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	3 083,52
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	420,30

ROZPOČET

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu telocvične základnej školy, Maňa

Objekt:

a - Oprávnené náklady

Časť:

8 - Zdravotechnika

Miesto:	k.ú. Veľká Maňa,	Dátum:	25.01.2024
Objednávateľ:	Obec Maňa, M. R. Štefánika 1, Maňa	Projektant:	Ing. arch. Katarína Stajančová
Zhotoviteľ:	BenátCentrum spol s.r.o.	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**4 095,39**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 675,09
	D	713	Izolácie tepelné				471,67
1	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	3,500	2,61	9,1
2	*M*	*283310003000.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 25x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*3,570*	*0,78*	*2,78*
3	K	713482112.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	25,000	2,94	73,38
4	*M*	*283310003600.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 48x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*25,500*	*1,48*	*37,69*
5	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	25,000	3,22	80,55
6	*M*	*283310006400.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*25,500*	*3,01*	*76,81*
7	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	25,000	3,54	88,45
8	*M*	*283310006600.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 48x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*25,500*	*3,80*	*96,82*
9	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	6,648	0,91	6,05
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				119,8
10	K	721173205.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm	m	12,000	9,13	109,54
11	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	12,000	0,76	9,17
12	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,695	0,70	1,19
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				3 083,52
13	K	722131114	Potrubie z ušlachtilej ocele Geberit Mapress 1.4401, rúry lisovacie dxt 28x1,2 mm	m	3,500	34,59	121,06
14	K	722131116	Potrubie z ušlachtilej ocele Geberit Mapress 1.4401, rúry lisovacie dxt 42x1,5 mm	m	25,000	53,58	1 339,60
15	K	722171314	Plasthliníkové potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla v tyčiach spájané lisovaním dxt 32x3 mm	m	25,000	23,08	577,05
16	K	722171315	Plasthliníkové potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla v tyčiach spájané lisovaním dxt 40x3,5 mm	m	25,000	33,39	834,65
17	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	78,500	1,41	110,53
18	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	78,500	1,01	79,21
19	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	43,709	0,49	21,43
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				420,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	HZS000113.SR	Napojenie do jestvujúcej kanalizácie a napojenie na jestvujúce rozvody	hod	20,000	21,02	420,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu telocvične základnej školy, Maňa

Objekt:

b - Neoprávnené náklady

Časť:

1 - Zateplenie obvodových konštrukcií

JKSO: KS:

Miesto: k.ú. Veľká Maňa, Dátum: 25.01.2024

Objednávateľ: IČO:

Obec Maňa, M. R. Štefánika 1, Maňa IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36518212

BenátCentrum spol s.r.o. IČ DPH: SK2020145853

Projektant: IČO:

Ing. arch. Katarína Stajančová IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správnemu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.

Cena bez DPH **13 970,02**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	13 970,02	20,00%	2 794,00

Cena s DPH v **EUR** **16 764,02**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

13.3.2024

Dátum a podpis: Pečiatka

OBEC MAŇA

13.3.2024

Dátum a podpis: Pečiatka

BenátCentrum
953 01 Zlaté Moravce, Bernolákova 1
IČO: 36 518 212 IČ DPH: SK2020145853

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu telocvične základnej školy, Maňa

Objekt:

b - Neoprávnené náklady

Časť:

1 - Zateplenie obvodových konštrukcií

Miesto:	k.ú. Veľká Maňa,	Dátum:	25.01.2024
Objednávateľ:	Obec Maňa, M. R. Štefánika 1, Maňa	Projektant:	Ing. arch. Katarína Stajančová
Zhotoviteľ:	BenátCentrum spol s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**13 970,02**
HSV - Práce a dodávky HSV	13 970,02
2 - Zakladanie	3 621,30
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	796,90
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 297,60
99 - Presun hmôt HSV	5 254,22

ROZPOČET

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu telocvične základnej školy, Maňa

Objekt:

b - Neoprávnené náklady

Časť:

1 - Zateplenie obvodových konštrukcií

Miesto:	k.ú. Veľká Maňa,	Dátum:	25.01.2024
Objednávateľ:	Obec Maňa, M. R. Štefánika 1, Maňa	Projektant:	Ing. arch. Katarína Stajančová
Zhotoviteľ:	BenátCentrum spol s.r.o.	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**13 970,02**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				13 970,02
	D	2	Zakladanie				3 621,30
9	K	211521111.S.	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom fr. 8-32	m3	32,500	37,83	1 229,38
10	K	211561111.S.	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom - omiel. okruhliaky	m3	32,500	33,62	1 092,78
11	K	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v zároze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	216,667	1,12	242,88
12	*M*	*693110004500.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2*	*m2*	*221,000*	*1,00*	*221,44*
13	K	212752125.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	108,333	7,71	834,81
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				796,90
1	K	631571015.S	Násyp - okapový chodník	m3	16,250	49,04	796,90
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 297,60
2	K	965043441.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t - okapový chodník	m3	7,500	69,76	523,17
3	K	965082930.S	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm, -1,40000t	m3	7,500	10,89	81,69
4	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	27,000	9,23	249,10
5	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	27,000	11,58	312,63
6	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	783,000	0,36	279,53
7	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	27,000	9,31	251,37
8	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	162,000	1,05	170,10
9	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	27,000	90,00	2 430,00
	D	99	Presun hmôt HSV				5 254,22
10	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	163,785	32,08	5 254,22

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu telocvične základnej školy, Maňa

Objekt:

b - Neoprávnené náklady

Časť:

4 - Výmena dverí kotolne a kryty radiátorov

JKSO:		KS:	
Miesto:	k.ú. Veľká Maňa,	Dátum:	25.01.2024
Objednávateľ:		IČO:	
	Obec Maňa, M. R. Štefánika 1, Maňa	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	36518212
	BenátCentrum spol s.r.o.	IČ DPH:	SK2020145853
Projektant:		IČO:	
	Ing. arch. Katarína Stajančová	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	

Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správnemu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.

Cena bez DPH **2 837,95**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			
	2 837,95	20,00%	567,59

Cena s DPH v **EUR** **3 405,54**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

13.3.2024

Dátum a podpis:

OBEC MAŇA
1

Pečiatka

13.3.2024

Dátum a podpis:

BenátCentrum
Zlaté Moravce, Bernolákova 1
IČO: 36 518 212 IČ DPH: SK2020145853

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu telocvične základnej školy, Maňa

Objekt:

b - Neoprávnené náklady

Časť:

4 - Výmena dverí kotolne a kryty radiátorov

Miesto:	k.ú. Veľká Maňa,	Dátum:	25.01.2024
Objednávateľ:	Obec Maňa, M. R. Štefánika 1, Maňa	Projektant:	Ing. arch. Katarína Stajančová
Zhotoviteľ:	BenátCentrum spol s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**2 837,95**
HSV - Práce a dodávky HSV	36,88
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	36,88
PSV - Práce a dodávky PSV	2 801,07
766 - Konštrukcie stolárske	1 442,81
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 239,35
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	118,92

ROZPOČET

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu telocvične základnej školy, Maňa

Objekt:

b - Neoprávnené náklady

Časť:

4 - Výmena dverí kotolne a kryty radiátorov

Miesto:	k.ú. Veľká Maňa,	Dátum:	25.01.2024
Objednávateľ:	Obec Maňa, M. R. Štefánika 1, Maňa	Projektant:	Ing. arch. Katarína Stajančová
Zhotoviteľ:	BenátCentrum spol s.r.o.	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**2 837,95**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				36,88
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				36,88
1	K	968071116.S	Demontáž dverí interiérových do kotolne vrátane zárubne 1 bm obvodu - 0,005t	m	5,540	4,27	23,6
2	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,103	11,58	1,19
3	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,987	0,36	1,07
4	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,103	9,31	0,96
5	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,618	1,04	0,65
6	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,103	91,07	9,38
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 801,07
	D	766	Konštrukcie stolárske				1 442,81
7	K	766699612.Sr	Montáž a dodávka krytov vykurovacieho telesa drevených z tvrdého dreva	m2	29,190	49,04	1 431,36
8	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	20,433	0,56	11,45
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				1 239,35
9	K	7676431001	Montáž a dodávka - požiarne dvere 800x1970 mm EW15C3-C vrátane zárubne - do kotolne	ks	1,000	1 225,86	1 225,86
10	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	17,500	0,77	13,49
	D	769	Montáže vzduchotechnických zariadení				118,92
11	K	769081605.S	Demontáž ventilátora axiálneho na stenu do veľkosť: 630, -0,02500 t	ks	3,000	38,98	116,93
12	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	1,669	1,19	1,99

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu telocvične základnej školy, Maňa

Objekt:

b - Neoprávnené náklady

Časť:

5 - VYKUROVANIE TELOCVIČŇA

JKSO: KS:

Miesto: k.ú. Veľká Maňa, Dátum: 25.01.2024

Objednávateľ: IČO:

Obec Maňa, M. R. Štefánika 1, Maňa IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36518212

BenátCentrum spol s.r.o. IČ DPH: SK2020145853

Projektant: IČO:

Ing. arch. Katarína Stajančová IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správnemu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.

Cena bez DPH **207,75**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	207,75	20,00%	41,55

Cena s DPH v **EUR** **249,30**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

13.3.2024

Dátum a podpis: Pečiatka

OBEC MAŇA 1

13.3.2024

Dátum a podpis: Pečiatka

BenátCentrum
01 Zlaté Moravce, Bernolákova 1
IČO: 36 518 212 IČ DPH: SK2020145857

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu telocvične základnej školy, Maňa

Objekt:

b - Neoprávnené náklady

Časť:

5 - VYKUROVANIE TELOCVIČŇA

Miesto:	k.ú. Veľká Maňa,	Dátum:	25.01.2024
Objednávateľ:	Obec Maňa, M. R. Štefánika 1, Maňa	Projektant:	Ing. arch. Katarína Stajančová
Zhotoviteľ:	BenátCentrum spol s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**207,75**
PSV - Práce a dodávky PSV	207,75
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	207,75

ROZPOČET

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu telocvične základnej školy, Maňa

Objekt:

b - Neoprávnené náklady

Časť:

5 - VYKUROVANIE TELOCVIČŇA

Miesto:	k.ú. Veľká Maňa,	Dátum:	25.01.2024
Objednávateľ:	Obec Maňa, M. R. Štefánika 1, Maňa	Projektant:	Ing. arch. Katarína Stajančová
Zhotoviteľ:	BenátCentrum spol s.r.o.	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**207,75**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				207,75
	D	769	Montáž vzduchotechnických zariadení				207,75
1	K	769035078.S	Montáž krycej mriežky hranatej do prierezu 0.100 m2	ks	2,000	3,18	6,3
2	*M*	*429720198405.*	*Sieťka proti hmyzu, rozmery šxv 250x250 mm*	*ks*	*2,000*	*15,41*	*30,82*
3	*M*	*429720198500.S*	*Mriežka krycia hranatá, rozmery šxv 200x250 mm*	*ks*	*2,000*	*7,80*	*15,59*
4	*M*	*429720198406.*	*Sieťka proti hmyzu, rozmery šxv 300x300 mm*	*ks*	*1,000*	*22,42*	*22,42*
5	*M*	*429720199700.S*	*Mriežka krycia hranatá, rozmery šxv 315x315 mm*	*ks*	*1,000*	*10,65*	*10,65*
6	K	769036000.S	Montáž protidažďovej žalúzie do prierezu 0.100 m2	ks	2,000	5,02	10,05
7	*M*	*429720044100.S*	*Žalúzia protidažďová hliniková s 25 mm rámom, šxv 250x200 mm*	*ks*	*1,000*	*50,14*	*50,14*
8	*M*	*429720045900.S*	*Žalúzia protidažďová hliniková s 25 mm rámom, šxv 315x315 mm*	*ks*	*1,000*	*61,72*	*61,72*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu telocvične základnej školy, Maňa

Objekt:

b - Neoprávnené náklady

Časť:

7 - Plynoinštalácia

JKSO: KS:

Miesto: k.ú. Veľká Maňa, Dátum: 25.01.2024

Objednávateľ: IČO:

Obec Maňa, M. R. Štefánika 1, Maňa IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36518212

BenátCentrum spol s.r.o. IČ DPH: SK2020145853

Projektant: IČO:

Ing. arch. Katarína Stajančová IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správnemu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.

Cena bez DPH **10 652,83**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	10 652,83	20,00%	2 130,57

Cena s DPH v **EUR** **12 783,40**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

13.3.2024

Dátum a podpis: Pečiatka

OBEC MAŇA 1

13.3.2024

Dátum a podpis: Pečiatka

BenátCentrum
953 01 Zlaté Moravce, Bernolákova 1
IČO: 36 518 212 IČ DPH: SK2020145853

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu telocvične základnej školy, Maňa

Objekt:

b - Neoprávnené náklady

Časť:

7 - Plynoinštalácia

Miesto:	k.ú. Veľká Maňa,	Dátum:	25.01.2024
Objednávateľ:	Obec Maňa, M. R. Štefánika 1, Maňa	Projektant:	Ing. arch. Katarína Stajančová
Zhotoviteľ:	BenátCentrum spol s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**10 652,83**
HSV - Práce a dodávky HSV	9 429,15
1 - Zemné práce	5 123,57
4 - Vodorovné konštrukcie	568,99
5 - Komunikácie	384,94
8 - Rúrové vedenie	541,10
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	801,33
99 - Presun hmôt HSV	2 009,21
M - Práce a dodávky M	124,98
23-M - Montáže potrubia	124,98
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 098,70

ROZPOČET

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu telocvične základnej školy, Maňa

Objekt:

b - Neoprávnené náklady

Časť:

7 - Plynoinštalácia

Miesto:	k.ú. Veľká Maňa,	Dátum:	25.01.2024
Objednávateľ:	Obec Maňa, M. R. Štefánika 1, Maňa	Projektant:	Ing. arch. Katarína Stajančová
Zhotoviteľ:	BenátCentrum spol s.r.o.	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**10 652,83**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				9 429,15
	D	1	Zemné práce				5 123,57
1	K	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	5,600	0,94	5,26
2	K	113307112.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, -0,24000t	m2	5,600	3,83	21,42
3	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	5,600	9,15	51,23
4	K	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	5,600	19,49	109,13
5	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	73,920	17,51	1 294,56
6	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	22,176	0,96	21,29
7	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	73,920	1,42	104,60
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	33,880	3,64	123,19
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	914,760	0,36	332,97
10	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	33,880	6,73	227,84
11	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	33,880	0,62	21,11
12	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	54,208	29,00	1 572,03
13	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	40,040	3,24	129,57
14	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	21,560	24,09	519,38
15	*M*	*583310000600.S*	*Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm*	*t*	*40,748*	*14,48*	*589,99*
	D	4	Vodorovné konštrukcie				568,99
16	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	12,320	46,18	568,99
	D	5	Komunikácie				384,94
17	K	566902113.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkopieskom, po zhutnení hr. 200 mm	m2	5,600	9,07	50,80
18	K	566902123.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 200 mm	m2	5,600	10,41	58,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	566902162.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	5,600	23,95	134,12
20	K	572953112.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. nad 50 do 70 mm	m2	5,600	25,31	141,73
	D	8	Rúrové vedenie				541,10
21	K	871218128.S	Montáž plynového RC potrubia PE 100 SDR11 zváraných elektrotvarovkami D 50x4,6 mm	m	2,000	0,39	0,77
22	*M*	*286130027100.S*	*Rúra dvojvrstvová na plyn SDR11, 50x4,6 mm x 100 m, materiál: PE 100 RC*	*m*	*2,000*	*3,83*	*7,66*
23	*M*	*286530227300.S*	*Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 50 mm*	*ks*	*0,134*	*7,29*	*0,98*
24	K	871228130.S	Montáž plynového RC potrubia PE 100 SDR11 zváraných elektrotvarovkami D 63x5,8 mm	m	77,000	0,44	33,96
25	*M*	*286130027400.S*	*Rúra dvojvrstvová na plyn SDR11, 63x5,8 mm x 100 m, materiál: PE 100 RC*	*m*	*77,000*	*5,96*	*459,00*
26	*M*	*286530227400.S*	*Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 63 mm*	*ks*	*5,159*	*7,51*	*38,74*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				801,33
27	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	14,000	2,66	37,27
28	K	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	14,000	12,15	170,06
29	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,620	11,58	53,50
30	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	133,980	0,36	47,83
31	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,620	9,31	43,01
32	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	27,720	1,04	28,94
33	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	4,620	91,07	420,73
	D	99	Presun hmôt HSV				2 009,21
34	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	71,543	28,08	2 009,21
	D	M	Práce a dodávky M				124,98
	D	23-M	Montáže potrubia				124,98
47	K	230203565	Montáž USTR prechodka PE/oceľ PE 100 SDR11 D 63/DN50 mm	ks	2,000	15,37	30,74
48	*M*	*286220031300*	*Prechodka USTR PE/oceľ PE 100 SDR 11 D/DN 63/50, FRIALEN*	*ks*	*2,000*	*47,12*	*94,25*
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				1 098,70
49	K	HZS000113.S	Napojenie na jestvujúci rozvod plynu, ďalšie práce	hod	65,000	16,90	1 098,70

Príloha č. 2 – Zoznam priamych subdodávateľov

P. č.	Meno a priezvisko / Obchodné meno alebo názov	Adresa pobytu alebo sídlo	Identifikačné číslo alebo dátum narodenia (ak nebolo pridelené identifikačné číslo)	Predmet subdodávky	Podiel plnenia (v %)	Zápis v Zozname hospodárskych subjektov (ÁNO/NIE)	Oprávnená osoba (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)

13. 3. 2024

BetátCentrum
953 01 Zlaté Moravce, Bernolákova 1
IČO: 36 518 212 IČ DPH: SK2020145853

OBEC MAŇA 1

13. 3. 2024

Príloha č. 3 - Harmonogram prác

Doba realizácie 4 mesiace od prevzatia staveniska (mesiac č.):		1	2	3	4
Oprávnené náklady					
	Zateplenie obvodových konštrukcií				
	Zateplenie strešného plášťa				
	Výmena obvodových výplní otvorov				
	VYKUROVANIE TELOCVIČŇA				
	Elektroinštalácia				
	Plynoinštalácia				
	Zdravotechnika				
Neoprávnené náklady					
	Zateplenie obvodových konštrukcií				
	Výmena dverí kotolne a kryty radiátorov				
	VYKUROVANIE TELOCVIČŇA				
	Plynoinštalácia				

13.3.2024

BenátCentrum
953 01 Zlaté Moravce, Bernolákova 1
IČO: 36 518 212 IČ DPH: SK202[illegible]

OBEC MAŇA
1

13.3.2024